

OBIECTIV: CONSTRUIRE CORP DE CLADIRE CU BIROURI PRIMARIA VLADIMIRESCU
OBIECTUL: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR
STADIUL FIZIC: Canalizare
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI VLADIMIRESCU
Proiectant: SRLs.c. Arhitekt studioa A s.r.l.

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Canalizare				
1.1	AcD27B1+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=150-200 mm , lungime tronson teava 1m	m	44.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.L	20013940 Tub uPVC-KG cu mufa si garnitura D=160 mm; L=1.0m	m	44.88		
1.2	SF06E# Camin vizitare,sau recipient zidarie in perim ctiei,sectiune int 0,80 x 0,80 m,adancimea...2,00 m	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	ACD01L1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport carosabil iv	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TSC02B11 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare descarcare in depozit teren catg 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.33		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	ACE08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	RPSXF11B Diverse lucrari:...umplutura pamant straturi 20-30 cm. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare tuburi tevi instal	mc	28.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din ...pamant coeziv	100 mc	0.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	AcD28B3+ Piese de legatura Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=150-200 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8.L	2300157 Piesa trecere prin camin d. 160	buc	5.00		

STADIUL FIZIC: Canalizare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	YB01	Diferenta pret manopera lei - Demontare si remontare camin existent circular: 1 buc.	lei	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	AcD28B3+	Piese de legatura Wavin PVC-KG imbinare prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=150-200 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10.L	2300272	Cot PVC KG la 45 grd, Dn 160	buc	1.00	
1.11	SF04B#	Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct....d>100mm	10 m	4.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recapitulatie 2017

CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,