

OBIECTIV: CONSTRUIRE CORP DE CLADIRE CU BIROURI PRIMARIA VLADIMIRESCU
OBIECTUL: CLADIRE BIROURI
STADIUL FIZIC: Instalatii termice - CENTRALA TERMICA
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI VLADIMIRESCU
Proiectant: SRLs.c. Arhitekt studioa A s.r.l.

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA12A1#	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire ...(apa calda 90/70) avand puterea calorica pana la 25 kw, montata direct pe perete	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	33306649	Kit evacuare gaze arse	buc	1.00		
2	ID06A3	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d:...1	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	3811323	Robinet sferic de sectionare Dn 25	buc	4.00		
3	ID06A2	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d:...3/4	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	3811282	Robinet sferic de sectionare Dn 20	buc	3.00		
4	ID06A1	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d:...1/2	buc	14.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	4500889	Robinet golire cep dop+portfurtun dn1/2 cod 40810476	buc	14.00		
5	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu...mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2806235	Filtru apa Dn 20	buc	1.00		
6	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu...mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	500000071	Dedurizator magnetic	buc	1.00		
7	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu...mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	46251579	Separator de namol 1"	buc	1.00		

