

FORMULAR F1

Obiectiv :

Remiza PSI- COM. VLADIMIRESCU


Proiectant :

Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren		0.000		
5	3.3	Proiectare	21,103.00	4,714.38		
6	4	Investitia de baza				
		Constructii rezistente				
		Constructii arhitectura	76,495.17	17,088.93	76,495.17	17,088.93
6.001		Instalatii sanitare	197,024.11	44,014.95	197,024.11	44,014.95
6.002		Instalatii incalzire	47,409.35	10,591.19	47,194.35	10,591.19
6.003		Instalatii electrice	1,502.07	335.56	11.07	2.47
6.005		Amenajari exteroare	17,973.29	4,015.21	17,973.29	4,015.21
7	5.1		77,524.53	17,318.89	87,405.73	17,318.89
8	5.3					
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :			439,031.52	98,079.11	426,103.72	93,031.64
Taxa pe valoarea adaugata			87,806.30	19,615.82	85,220.74	18,606.33
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :			526,837.82	117,694.93	511,324.46	111,637.97

Cursul de referinta = 4.4763 lei/euro din data de 08.02.2016

Proiectant



FORMULAR P2

- 01 -

OBIECTIV
Comuna Vladimirescu - Remiza PSI

PROIECTANT


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: Amenajari exterioare

Nr. Crt.	Nr. csp./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si instalatii		
3		Constructii	77524.53	17167.78
		290408 Amenajari exterioare	77524.53	17167.78
		TOTAL I	77524.53	17167.78
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II	0.00	0.00
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00
8	4.5	Dotari	0.00	0.00
		TOTAL III	0.00	0.00
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	77524.53	17167.78
		Taxa pe valoarea adaugata	15504.91	3433.56
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :	93029.44	20601.33

Cursul de referinta = 4.5157 lei/euro din data de 06.07.2016

Executant



FORMULAR F2

OBIECTIV
Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

PROIECTANT


CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: Constructii arhitectura

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. /devis pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii	197024.11	44014.95
		290208 Constructii Arhitectura	197024.11	44014.95
		TOTAL I	197024.11	44014.95
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II	0.00	0.00
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00
8	4.5	Dotari	0.00	0.00
		TOTAL III	0.00	0.00
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	197024.11	44014.95
		Taxa pe valoarea adaugata	39404.82	8802.99
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :	236428.93	52817.94

Cursul de referinta = 4.4763 lei/euro din data de 08.02.2016

Executant

Proiectant



FORMULAR F2

OBIECTIV
CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCUPROIECTANT
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: INSTALATII SANITARE

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii	47194.35	10543.16
		172A08 RETEA APA/CANAL INCINTA	31920.66	7131.04
		172A18 INSTALATIE SANITARA INTERIOARA	14880.92	3324.38
		172A28 DIVERSE	392.77	87.74
		TOTAL I	47194.35	10543.16
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II	0.00	0.00
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	215.00	48.03
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00
8	4.5	Dotari	0.00	0.00
		TOTAL III	215.00	48.03
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	47409.35	10591.19
		Taxa pe valoarea adaugata	9481.87	2118.24
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	56891.22	12709.43

Cursul de referinta = 4.4763 lei/euro din data de 08.02.2016

Executant

Proiectant
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.

FORMULAR F2

OBIECTIV
CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

PROIECTANT
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: INSTALATII INCALZIRE

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii		
		172808 INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE	11.07	2.47
		TOTAL I	11.07	2.47
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II	0.00	0.00
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	1491.00	333.09
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00
8	4.5	Dotari	0.00	0.00
		TOTAL III	1491.00	333.09
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	1502.07	335.56
		Taxa pe valoarea adaugata	300.41	67.11
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :	1802.49	402.67

Cursul de referinta = 4.4763 lei/euro din data de 08.02.2016

Executant

Proiectant
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.

FORMULAR P2

OBIECTIV
CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

PROIECTANT
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: INSTALATII ELECTRICE

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii	17973.29	4015.21
		172E08 CORPURI DE ILUMINAT	3271.28	730.80
		172E18 APARATE DE COMANDA SI FORTA	1220.73	272.71
		172E28 CABLURI ELECTRICE	2545.22	568.60
		172E38 TUBURI, JGHEABURI ELECTRICE SI ACCESORII	5142.76	1148.89
		172E48 INSTALATIE IMPAMANTARE	3471.72	775.58
		172E58 TABLOURI ELECTRICE	2321.58	518.64
		TOTAL I	17973.29	4015.21
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II	0.00	0.00
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00
8	4.5	Dotari	0.00	0.00
		TOTAL III	0.00	0.00
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	17973.29	4015.21
		Taxa pe valoarea adaugata	3594.66	803.04
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	21567.95	4818.25

Cursul de referinta = 4.4763 lei/euro din data de 08.02.2016

Executant



FORMULAR F1

Obiectiv :
Remiza PSI-COM. VLADIMIRESCU

Proiectant :

Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Crt.	Nr.cap./subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren				
5	3.3	Proiectare				
6	4	Investitia de baza				
		Constructii rezistente				
		Constructii arhitectura				
		Instalatii sanitare				
6.001						
6.002		Instalatii incalzire				
6.003		Instalatii electrice				
6.005		Amenajari exteroare				
7	5.1	Organizare de santier				
8	5.3	Diverse si neprevazute 3.06 %				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :			-	-	-	-
Taxa pe valoarea adaugata			-	-	-	-
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :			-	-	-	-

Cursul de referinta = 4.4763 lei/euro din data de 08.02.2016

Proiectant

FORMULAR F2

OBIECTIV
Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: Constructii rezistenta

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. (devis pe obiect)	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si instalatii		
3		Constructii		
		290108 C-tii rezistenta		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.5408 lei/euro din data de 21.06.2016

Executant

Proiectant

FORMULAR F2

PROIECTANT

OBIECTIV
Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: Constructii arhitectura

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. /devis pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si instalatii		
3		Constructii		
		290208 Constructii Arhitectura		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.5408 lei/euro din data de 21.06.2016

Executant

Proiectant

FORMULAR P2

OBIECTIV
CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

PROIECTANT
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: INSTALATII SANITARE

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si instalatii		
3		Constructii		
		172A08 RETEA APA/CANAL INCINTA		
		172A18 INSTALATIE SANITARA INTERIOARA		
		172A28 DIVERSE		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.4626 lei/euro din data de 08.03.2016

Executant



FORMULAR P2

OBIECTIV
CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

PROIECTANT
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: INSTALATII INCALZIRE

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii		
		172B08 INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.4763 lei/euro din data de 08.02.2016

Executant

Proiectant
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.



FORMULAR F2

OBIECTIV
CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

PROIECTANT
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: INSTALATII ELECTRICE

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii		
		172E08 CORPURI DE ILUMINAT		
		172E18 APARATE DE COMANDA SI FORTA		
		172E28 CABLURI ELECTRICE		
		172E38 TUBURI, JGHEABURI ELECTRICE SI ACCESORII		
		172E48 INSTALATIE IMPAMANTARE		
		172E58 TABLOURI ELECTRICE		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.4763 lei/euro din data de 08.02.2016

Executant



FORMULAR F2

OBIECTIV
Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: Amenajari exterioare

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. /devis pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si instalatii		
3		Constructii		
		290408 Amenajari exterioare		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.4763 lei/euro din data de 08.02.2016

Executant

Proiectant

Formularul F3

Obiectivul: 0290 45000000 Comuna Vladimirescu -Remiza
PSI
Obiectul: 0001 45000000 Constructii rezistenta

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 290108 C-tii rezistenta

Categoria de lucrari: 0290

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 TSA01C1	M.C.	15.360			
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU					
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H					
<0,6M T.TARE					
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%					
001 TSC18A1	100 MC.	0.614			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.					
IMPINS PAM.LA 10M TER.CAT.1					
002 TRI1AA01C2	TONA	138.240			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-					
AUTO CATEG.2					
003 TRA01A05P	TONA	138.240			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU					
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
004 TSA04C1	M.C.	17.700			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.					
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.					
0,0-1,5M T.TARE					
005 TRI1AA01C2	TONA	31.860			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-					
AUTO CATEG.2					
006 TRA01A05	TONA	31.860			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 5 KM.					
007 CB01A1	MP.	52.600			
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND					
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC					
SI SUBSC INCL SPIJIN					
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 50.0% UTI.: 0.0%					
008 CC02F1	KG	908.800			
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU					
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST					
DIN PLASTIC					
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%					
008 2002349	KG	908.800			
PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/					
BUC) OL 37-1N					
009 CC01C1	KG	938.100			
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN					
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU					
DIST DIN MASE PLASTICE					
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 300.0% UTI.: 0.0%					

010 CZ0301G1 KG 134.100
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB
 37 D=6-8 MM
 ** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

011 CZ0301K1 KG 804.000
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
 52 D=10- 16 MM
 ** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

012 CA01A1 M.C. 1.500
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC

012 2100896 M.C. 1.512
 BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
 B150) CU 317 KG CIMENT

013 TRA06A10 TONA 3.780
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

014 CA02C1 M.C. 29.500
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM

014 2100912 M.C. 29.736
 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

015 TRA06A10 TONA 74.340
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

016 DA06B1 M.C. 58.000
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

017 TRA01A20 TONA 129.264
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

018 CA01D1 M.C. 3.100
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

018 2100912 M.C. 3.124
 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

019 TRA06A10 TONA 7.810
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

020 CA01D1 M.C. 19.800
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

021 2100916 M.C. 19.958
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

022 TRA06A10 TONA 49.895
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

023 CB04B1 MP. 81.600
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
STILPI SI CADRE
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 50.0% UTI.: 0.0%

024 CC02C1 KG 777.800
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

025 CZ0301G1 KG 137.500
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB
37 D=6-8 MM
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

025 CZ0301K1 KG 640.300
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=10- 16 MM
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

026 CA02I1 M.C. 44.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII<10CM

026 2100912 M.C. 44.352
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

027 TRA06A10 TONA 110.880
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

028 CB13A1 MP. 42.400
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M, LA PLACI SI GRINZI,
CU PLACAJ DE 8MM
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

029 CC02I1 KG 1206.400
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H35-60M,
DIN BARE, IN GRINZI, STILPI, PLACI, CU
DISTANTIERI PLASTIC
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 300.0% UTI.: 0.0%

030 CZ0302A1 KG 122.300
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6--
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

030 CZ0302E1 KG 1084.100
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE PC 52 D=10--
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

031 CA0211 M.C. 5.300
 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
 <35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILETI, PLACI) CU
 GROS. PLACII<10CM

031 2100912 M.C. 5.342
 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

032 TRA06A10 TONA 13.355
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

033 CE17B1 MP. 181.000
 SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
 INVELITORI GRELE

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

033 2900668 M.C. 8.950
 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT
 FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM
 S4342

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND DE RISC 0.251 %
 -FOND SANATATE 5.2 %
 -CONTR. PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII OUG 15/2005
 SI OUG 91/2006 0.85%
 -FOND DE GARANTARE CF.L200/2006 0.25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Deviz: 290108 C-tii rezistenta

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	9.09				0.009
2	2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM	KG	399.20				0.399
3	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	2560.91				2.561
4	2002349 FLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5 (54,8KG/BUC) OL 37-1N	KG	908.80				0.909
5	2100896 BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/BL50)-CU 317 KG CIMENT	M.C.	1.51				3.629
6	2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)	M.C.	82.55				0.083
7	2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)	M.C.	19.96				47.899
8	2200393 BALAST NESEPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	76.04				129.265
9	2900668 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342	M.C.	8.95				7.160
10	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.03				0.016
11	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.29				0.145
12	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.05				0.027
13	2917673 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.72				0.579
14	2918782 RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	M.C.	2.53				2.027
15	2928335 PANOU DE COPRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	2.76				0.063
16	2928361 PANOU COPRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	8.67				0.130
17	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	30.13				0.030
18	3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889	KG	2.63				0.003
19	5838610 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN 12 X 100 F1 S 1455	L BUC.	724.00				0.065
20	5838775 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN 16 X 200 F1 S 1455	L BUC.	362.00				0.090
21	5841045 PIULITE PATRATE M 12 GR. 6 S 926	BUC.	724.00				0.014
22	5841069 PIULITE PATRATE M 16 GR. 6 S 926	BUC.	362.00				0.011
23	5883067 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 14 OL34 S 7565	KG	24.98				0.029
24	5883263 SAIBA PLATA PENTRU LEMN B M 20 OL34 S 7565	KG	23.71				0.028
25	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	61.40				0.071
26	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	21.19				0.025
27	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	13.46				13.456
28	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	22.50				22.500
29	6311528 SCORBE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	54.30				0.063
30	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	968.93				0.010
31	6829070 CHINGI METALICE PENTRU COPRAJE STILEI DIN BETON S	KG	6.53				0.007

DEVIZ: 290108 C-tii rezistenta

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
	1	2	3	4	5	6	7
0							231.302
	TOTAL			RON			
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Deviz: 290108 C-tii rezistenta

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	190.133			
2	107 DULGER CONSTRUCTII	579.205			
3	111 FIERAR BETON	606.847			
4	128 PAVATOR	21.386			
5	196 SAPATOR	91.272			
6	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	320.940			
7	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE	59.535			
	TOTAL	1869.318	RON		
			EURO		

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Deviz: 290108 C-tii rezistenta

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar	Valoare (exclusiv TVA)
			RON/ ora functionare	RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	2.784		
2	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	1.289		
3	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	56.685		
4	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULCURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	8.874		
5	4201 MAS.AUTOMATA DE TALAT SI INDET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	1.785		
6	4203 STANTA ELECTRICA DE TALAT OTEL- BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	2.051		
7	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	6.273		
8	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	1.334		
9	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.965		
10	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	10.860		
TOTAL		92.901	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Devis: 290108 C-tii rezistenta

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	559.424				
1.001	TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	31.860				
1.002	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	138.240				
1.003	TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	129.264				
1.004	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA-DE 5,5MC DIST. =10KM	260.060				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	TOTAL	559.424			RON EURO	

Ofertant

Formularul F3

Obiectivul: 0290 45000000 Comuna Vladimirescu -Remiza
PSI
Obiectul: 0002 45000000 Constructii arhitectura

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 290208 Constructii Arhitectura

Categoria de lucrari: 0290

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 CD05A1	M.C.	70.000			
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H <35M, FORMAT 240X115X 88MM,CAL.A					
001 2101171	M.C.	14.700			
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030					
002 CD07A1	[1] M.C.	2.000			
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M, 15 CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 IN VRAC					
002 2101171	M.C.	0.112			
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030					
003 CD07A1	[2] M.C.	1.000			
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M, 10 cm					
003 2101171	M.C.	0.056			
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030					
004 TRA06A20	TONA	32.710			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM					
005 CF24A1	[3] MP.	160.000			
PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA REZISTENT LA FOC					
006 CG01E1	MP.	125.000			
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU SUPRAF.FIN DRISCU					
006 3270632	M.C.	6.250			
SAPA S400 0-4 II BM (S-V) 32.5R					
007 TE06A1	[1] MP.	250.000			
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM					

007 3271204 MP. 250.000
PLASA SUDATA 4MM 2000X5000

008 IZF10B1 MP. 125.000
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
PLANSEE CU FLACI... SUPR ORIZ SAU INCL
<40% LIPIT MAST BITUM

008 2012926 MP. 126.250
Placa polistiren extrudat Austroterm EPS
10 cm

009 DA06A1 M.C. 25.000
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAE CU
ASTERNERE MANUAL

010 TRA01A30 TONA 55.720
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

011 CG11B1 MP. 125.000
PARDOSELI DIN FLACI DE GRESIE CERAMICA
PATRATE SAU DREPTUNGHIIULARE IN 2 CULORI
CU DESEN

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

011 3271205 MP. 128.750
GRESIE ANTIDERAPANTA ANTRACITA 31X31X1
CM

012 CI06A1 MP. 25.000
PLACAJ FAIANTA CU FLACI ALBE CAL 1
FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR, LA
INCAPERI CU SUPRAF.<10MP

012 2401777 MP. 26.250
FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHII
DREPT 150X150X5,5 C. 1 S233

013 CF01D1 MP. 455.000
TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.
MANUAL PE BETON, CU MORTAR M10-T 2 CM
GROS. EXCLUSIV SCHEL

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 50.0% UTI.: 0.0%

013 2101198 M.C. 8.190
MORTAR PENTRU TENCUALA M 25 - T

014 TRA06A20 TONA 18.020
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

015 CN04A1 MP. 615.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI
DRISCUIE

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

015 6104353 KG 246.000
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

016 CF10D1 MP. 615.000
 GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV
 STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI

017 IZF10B1 [1] MP. 375.000
 TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN PENTRU
 PERETI EXTERIORI

017 2602842 MP. 378.750
 @PLACI AUSTROTHERM 30XPS-G/035 50 MM
 CANT NETED

018 IZF10B1 [1] MP. 15.000
 TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN PENTRU
 PERETI EXTERIORI

018 2602429 MP. 15.150
 PLACA POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM GROSIME

019 CF12A1 MP. 50.000
 TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE
 IMPERMEABILE LA CUVE,BAZINE,REZERVOARE,
 ETC.PRESTUNEA APEI<2DAN/C

020 IZF10K1 [8] MP. 325.000
 Termozolatii la fatade cu tencuieli
 decorative.

021 CN12A# MP. 325.000
 Vopsitorii decorative in relief,
 executate cu 2 straturi de vopsea
 decorativa pe baza de dispersii
 vinilice,aplicate pe supraf de b
 ** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

021 6100979 KG 39.000
 GRUND ALCHID ALB G 105-1

021 6104779 KG 552.500
 VOPSEA EFECT DECOR RELIEF SR.8203-4F NTR
 4741-71

022 IZF10F1 MP. 135.000
 STRAT TERMOIZOL.LA TERASE.ETC.CU PLACI
 VATA MINERALA SUPR.ORIZ.LIPIT MASTIC
 BITUM

022 5002273 MP. 136.350
 Vata minerala 20 cm

023 CE01A1 MP. 205.000
 INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN
 ARGILA ARSA
 ** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

023 2303016 BUC. 3280.000
 TIGLA CU JGHEAB LATERALA CU 4 CIOC C2
 405X230X11 S515

024 CE18A1 MP. 205.000
 ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
 RASINOASE

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

025 IZB01B1 MP. 205.000
 PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
 PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI
 CONFECTIONARE

025 2012908 MP. 215.250
 Folie de separatie -protectie la
 umezeala

026 CJ01A1 M 4.000
 PROFILURI SIMPLE LA INTERIORUL
 CONSTRUCTIILOR LA PERETI SI TAVANE CU
 MORTAR IPSOS M25 SI GLET IP

027 CE14C1 M 20.000
 BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D=
 15,4 CM UZINATE

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

028 CE13C1 M 29.600
 JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI
 ROTUNDE D=15CM UZINATE

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

029 CK14I1 [3] MP. 7.455
 USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU
 SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP CULOARE GRI
 INCHIS

029 2630009 MP. 7.455
 PROCURARE USI PVC DE INTERIOR CU GEAM
 TERMOPAN

030 CK14I1 [3] MP. 1.890
 USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU
 SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP CULOARE GRI
 INCHIS

030 2630008 MP. 1.890
 PROCURARE USI PVC CU GEAM TERMOPAN DE
 EXTERIOR

031 CK21D-1# [4] MP. 24.500
 Usi sectionale profiluri aluminiu,2
 canaturi culoare gri inchis (2 buc 3.
 50x4.00+2 buc 3.50x3.00)

031 7500169 MP. 24.500
 PORTI SECTIONALE

032 CK11G1 [2] MP. 12.480
 FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CULOARE
 GRI INCHIS

032 3270009 MP. 12.480
 FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

033 CK26B# ML. 12.400
 Glafuri aluminiu, montate la ferestre

034 CK26A# ML. 12.400
 Glafuri mase plastice, montate la ferestre

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND DE RISC 0.251 %
 -FOND SANATATE 5.2 %
 -CONTR. PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII OUG 15/2005
 SI OUG 91/2006 0.85%
 -FOND DE GARANTARE CF. L200/2006 0.25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Deviz: 290208 Constructii Arhitectura

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
				6.81			0.007
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG					0.065
2	2012908 Folie de separatie -protectie la umezeala	MP.	215.25				1.515
3	2012926 Placa polistiren extrudat Anstroterm EPS 10 cm	MP.	126.25				0.197
4	2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055	KG		195.00			0.593
5	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG		576.75			1.860
6	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG		1842.00			1.045
7	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG		1035.00			1.026
8	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.		0.73			0.551
9	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG		546.00			0.050
10	2100845 SPASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG		49.92			0.077
11	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG		77.39			35.981
12	2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.		14.87			17.199
13	2101198 MORTAR PENTRU TENCUIALA M.25 - T	M.C.		8.19			55.717
14	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.		32.77			4.435
15	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.		3.29			7.412
16	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.		5.49			1.620
17	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.		1.20			53.165
18	2301472 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 CALITATEA A C1 240X115X 88 VRAC S5185	BUC.		17150.00			18.253
19	2301484 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 CALITATEA A C1 240X115X 88 BALOT S5185	BUC.		5740.00			8.528
20	2303016 TIGLA CU JGHEAB LATERALA CU 4 CIOC C2 405X230X11 S515	BUC.		3280.00			0.339
21	2401777 PANTALA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHII DREPTE 150X150X5,5 C. 1 S233	MP.		26.25			0.420
22	2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 80/90 87064	KG		381.55			0.008
23	2601902 GRANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	ML.		266.24			0.000
24	2602429 PLACA POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM GROSIME	MP.		15.15			0.009
25	2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461	M.C.		0.41			0.568
26	2602842 PLACI AUSTROTHERM 30XPS-G/035 50 MM CANT NETED	MP.		378.75			0.002
27	2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC	KG		2.50			0.028
28	2630008 PROCURARE USI PVC CU GRAM TERMOPAN DE EXTERIOR	MP.		1.89			0.112
29	2630009 PROCURARE USI PVC DE INTERIOR CU GEAM TERMOPAN	MP.		7.46			2.281
30	2800064 BLOC ZID NEARMAT BCA GEN50/ 650 VRAC S10833	M.C.		2.92			0.126
31	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA		0.13			2.562
32	2903878 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=5,00M S 942	M.C.		5.12			0.070
33	2904004 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,50M S 942	M.C.		0.14			2.275
34	2905821 Adeziv (Mortar spaclu)	KG		2275.00			

DEVIZ: 290208 Constructii Arhitectura

Nr. [Crt.]	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
							0.328
35	2905822 Plasa de armare din fibra de sticla 160g/mp	MP.	328.25				1.950
36	2905823 Dibluri PVC 90mm grosime	BUC.	1950.00				0.260
37	2905824 Grund pentru amorsare	KG	260.00				0.420
38	2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	M.C.	0.84				0.105
39	2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE	BUC.	210.00				0.251
40	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	251.25				0.187
41	3270009 FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN	MP.	12.48				0.000
42	3270632 SAPA S400 0-4 II RM (S-V) 32.5R	M.C.	6.25				0.000
43	3270960 PLACI GIPS-CARTON - RF 12,5 MM (1,2 X 2,6 M) - IGMIFUGATA RIGIPS	MP.	166.40				0.000
44	3271204 PLASA SUDATA 4MM 2000X5000	MP.	250.00				0.000
45	3271205 GRESIE ANTIDERAPANTA ANTRACITA 31X31X1 CM	MP.	128.75				0.001
46	3434783 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5	KG	0.76				0.012
47	3549026 GLAFURI DIN ALUMINIU PT FERESTRE	ML.	12.40				0.000
48	3600370 TABLA NEAGRA CALITATEA 1 CLASA U S1946 0,80X 750X1500 OL34	KG	0.06				0.167
49	3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1	KG	167.15				0.007
50	3700390 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1N	KG	7.25				0.004
51	3803166 SIRMA MOALE OBISNUTA D= 1,5 OL32 S 889	KG	3.75				0.002
52	3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S 889	KG	2.05				8.181
53	5002273 Vata minerala 20 cm	MP.	136.35				0.003
54	5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	3328.00				0.001
55	5801815 @SURUB 421/3,5-9,5 MM	BUC.	800.00				0.001
56	5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC.	1098.24				0.008
57	5801819 @IMBINARE LINIARA PROFILE	BUC.	83.20				0.000
58	5828914 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.14				0.000
59	5829009 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.11				0.000
60	5829011 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.39				0.000
61	5829023 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.14				0.000
62	5829047 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.15				0.000
63	5829073 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.29				0.001
64	5829126 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	BUC.	99.20				0.000
65	5835254 SURUB CAP SEMINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S9344/7	BUC.	0.17				0.000
66	5836492 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 E1 S 1451	BUC.	9.00				0.000
67	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	0.08				0.036
68	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	30.75				0.002
69	5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111	KG	2.05				0.005
70	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANTIU-PLUMB LP30	KG	5.23				0.042
71	6100979 GRUND ALCHID ALB G 105-1	KG	39.00				0.002
72	6102111 ROMALCHIT C.895-12	KG	1.62				0.001
73	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	1.02				0.266
74	6104353 VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80	KG	246.00				0.597
75	6104779 VOPSEA EFECT DECOR RELIEF SR.8203 -4F NTR 4741-71	KG	552.50				0.013
76	6109781 TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA	KG	10.25				0.084
77	6109872 ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL TIP E)	KG	81.18				0.023
78	6110352 CLEI DE OASE CALITATEA 1 PLACI VARSAT STAS 88-51	KG	19.86				0.002
79	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	1.25				

DEVIZ: 290208 Constructii Arhitectura

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
							5.800
80	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.		5.80			15.405
81	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DE LA REȚEA	M.C.		15.41			0.250
82	6307229 @PROFIL UW 30	ML.		124.80			0.155
83	6307232 @BRIDE 3 X 6	BUC.		549.12			0.666
84	6307253 @PROFIL PLAFON CD 27 X60 X 27	ML.		332.80			0.032
85	6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI	BUC.		44.40			0.005
86	6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGHILARE)	BUC.		12.00			0.007
87	6607552 @BANDA GARNITURA B=30 MM	ML.		133.12			0.002
88	6718392 GLAFURI DIN MASE PLASTICE PENTRU FERESTRE	M		12.40			0.000
89	6719275 DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75	BUC.		9.00			0.021
90	7302419 APA STOP P	KG		21.50			0.002
91	7306661 BUMBAȚ DE STERS	KG		2.05			0.001
92	7341398 BESO (ANTRENOR DE AER PENTRU BETOANE)	KG		1.05			0.006
93	7343982 RUMEGUS DIN LEMN	KG		6.25			0.002
94	7344211 SAPUN DE RUȚE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59	KG		2.05			0.367
95	7500169 PORTI SECTIONALE	MP.		24.50			253.783
TOTAL							
					RON		
					EURO		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Deviz: 290208 Constructii Arhitectura

Nr. (Crt.)	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
11	107 DULGHER CONSTRUCTII	293.256			
21	109 FALANTAR	58.750			
31	111 FIERAR BETON	30.905			
41	121 IPSOSAR	102.840			
51	122 IZOLATOR HIDROFUG	541.118			
61	123 IZOLATOR TERMIC	325.000			
71	124 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE	160.490			
81	126 MOZAIICAR	345.500			
91	128 PAVATOR	28.843			
101	131 TINICHIGIU SANT.	101.167			
111	133 ZUGRAV VOPSITOR	722.550			
121	134 ZIDAR	1203.835			
131	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ	622.926			
141	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	96.000			
151	268 MONTATOR C-TII METALICE	70.398			
161	499 MUNCITOR DESERVIRE	1.347			
171	601 TIMPLAR	7.440			
181	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	0.436			
191	2227 SUDOR ELECTRIC-B	1.403			
T O T A L		4714.206	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Luorarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Deviz: 290208 Constructii Arhitectura

Nr. [Crt.]	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3825 INST.APLICAT TENCUIELI STROPITE (MASE SPACLU)+EL-COMPR.2,5KW	19.500		
2	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14,DE 14TF	3.825		
3	4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) PINA LA 500L	6.500		
4	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.575		
5	6702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0.920		
6	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	22.026		
T O T A L		53.346	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Deviz: 290208 Constructii Arhitectura

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	106.450				
1.001	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	55.720				
1.002	TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	50.730				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	TOTAL	106.450			RON EURO	

Ofertant