

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
VLADIMIRESCU
Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII SANITARE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 172A08 RETEA APA/CANAL INCINTA

Categoria de lucrari: 0160

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSR02F1	M.C.	71.300						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALOZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE									
002	TSD01C1	M.C.	71.300						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE									
003	TSD04A1	M.C.	71.300						
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA PIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZEV									
004	ACE08A1	M.C.	18.300						
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP									
005	TRA01A20	TONA	33.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.									
006	ACA10B2	M	33.000						
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 63									
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%									
ASIMILAT-TEAVA DIN POLITILENA DE INALTA DENSITATE PEID 80, PN6, DN 63 MM									
006	6701531	M	33.000						
@TRAVA HDPE80 WAVIN PN 6 DN 63X3.6									
007	SD13F1	BUC.	1.000						
ROBINET TRECCERE CU VENTIL SI MUPE PT. TEVI OTEL CU D= 2 '' SIMBOL 83- 2 ''									
ASIMILAT- ROBINET CU SFERA SI MUPE 2''									
007	7344129	BUC.	1.000						
@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 2'' COD 40480425									
008	ID06A2	BUC.	1.000						
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUPE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''									
008	4202553	BUC.	1.000						
ROBINET TRECCERE FONTA 3/4'' B DEBASCARE PN10 S6480									

009 SD31G1 BUC. 4.000
 RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
 FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2, AVIND D
 =2 TOLI
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT- PIESA DE LEGATURA DIN POLIETILENA

009 7450022 BUC. 1.000
 @TEU PESO IMBINARE RAPIDA DN 63 COD
 WAVIN 709063

009 6790056 BUC. 1.000
 @MUFA FE IMBIN RAPIDA HDPE80 DN63X2" COD
 WAVIN 704063

009 6790048 BUC. 1.000
 @MUFA FE IMBIN RAPIDA HDPE80 DN25X3/4"
 COD WAVIN 704025

009 6710330 BUC. 1.000
 Reductie din PEID 80 Dn 63/25

010 ACA17A1 BUC. 1.000
 PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
 FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
 FINA LA INC. 10 K
 ASIMILAT-PIESA TRECERE PRIN PERETII CAMINULUI, PT. TEAVA PEID
 80, DN 63MM, PN 6 BAR

010 2449084 BUC. 1.000
 Piesa trecere prin camin PE-ID 80, Pn 6
 bar, Dn 63mm

011 ACA12A1 M 2.000
 MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG., IN
 PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU
 GARNIT.CAUC.DN
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-TEAVA DIN PVC SN4 DE SCURGERE DN 110 MM

011 3270148 M 2.000
 TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=
 110X3.2 1 M

012 ACA12A1 M 2.000
 MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG., IN
 PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU
 GARNIT.CAUC.DN
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-TEAVA DIN PVC SN4 DE SCURGERE DN 125 MM

012 3270207 M 2.000
 TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=
 125X3.2 1 M

013 ACA12B1 M 47.000
 MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG., IN
 PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU
 GARNIT.CAUC.DN
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-TEAVA DIN PVC SN4 DE SCURGERE DN 160 MM

013 3270220 M 47.000
 TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=
 160X4.0 1 M

014 SB17G1 BUC. 4.000
 COTURI PVC-U, PT CANALIZARE, CU IMBINARE
 PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
 AVIND D=160 MM

014 6712421 BUC. 4.000
 @COT PVC-U 87 GR DN 160 COD KGB160X87

015 RPCU09G1 BUC. 2.000
 STRAPUNGURI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU
 SAU PIATRA 51-60CM SECTIUNE 301-701CMP

016 ACD04A1 BUC. 4.000
 CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
 LUCRU HC-2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA
 LA CANALE CU DN 200
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-MONTARE CAMINE DIN PVC SAU POLIETILENA PT.
 CANALIZARE

016 7510009 BUC. 4.000
 CAMIN PREFABRICAT DIN PVC SAU
 POLIETILENA PENTRU CANALIZARE

017 ACD01L1 BUC. 4.000
 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
 CU PIERA SUPT CAROSABIL IV

018 ACA17E1 BUC. 1.000
 PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
 FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
 100LA INC. 300
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-MONTARE SEPARATOR HIDROCARBURI PREFABRICAT DIN
 BETON,PT.CANALIZARE COMPLET ECHIPAT

018 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT-PROCURARE SEPARATOR HIDROCARBURI DIN BETON CU TRAPA
 DE NAMOL,COPLET ECHIPAT, DEBIT 3,0 L/S - 1 BUC.

019 ACC03A1 M 3.000
 TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M
 LUNG IMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN
 200 MM
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-MONTAT ELEMENTE RIGOLA PT. EVACUARE APE UZATE ,1
 utila = 150 mm,L= 1,0m

019 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT - PROCURAT ELEMENTE RIGOLA PT. EVACUARE APE UZATE ,
 1 utila = 150 mm,L= 1,0m - 3 BUCATI

020 ACC03A1 M 1.000
 TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M
 LUNG IMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN
 200 MM
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-MONTAT ELEMENTE RIGOLA CU DESCARCARE VERTICALA,PT.
 EVACUARE APE UZATE, 1 utila = 150 mm,L= 1,0m

020 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT- PROCURAT ELEMENTE RIGOLA CU DESCARCARE VERTICALA,
 PT. EVACUARE APE UZATE, 1 utila = 150 mm,L= 1,0m - 1 BUCATA

021 CL20B1 KG 41.600
 MONTAREA CONFECTIONILOR METALICE APARENTE:
 BALUSTRAZI GRILE,CHEPENGL,OPRITORI,
 GRATARE
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT- MONTAT GRATAR DE FONTA CAROSABIL

021 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT- PROCURAT GRATAR DE FONTA CAROSABIL -8 BUCATI

022 CL20B1 KG 1.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE, CHEPENGI, OPRITORI,
GRATARE
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-MONTAT PLACA FRONTALA PT. RIGOLA CU l utila=150 mm

022 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT-PROCURAT PLACA FRONTALA PT. RIGOLA CU l utila=150
mm - 2 BUCATI

023 CA01JI M.C. 0.400
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-
20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII
EDILITARE (APEDUCTE, CANALE)

023 2100933 M.C. 0.403
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ASIG.SANATATE 5.2%
-FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
-CONC.SI INDEMNIZATII 0.85%
-FOND GARANTARE SALARII 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.
DEVIZIER
ARCOINSTAL
C.F. RO15966988
ARIAD - ROMANIA

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
COMUNA VLADIMIRESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
VLADIMIRESCU
Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII SANITARE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 172A18 INSTALATIE SANITARA INTERIOARA

Categoriza de lucrari: 0160

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
---------------------------	---	------------	--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSA02F1 M.C. 19.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUJ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

002 TSD01C1 M.C. 19.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

003 TSD04A1 M.C. 19.500
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLPLAT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOZIV

004 ACE08A1 M.C. 5.120
UMPLUTURA IN.SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

005 TRAO1A20 TONA 9.220
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

006 ACA10B2 M 2.000
MONTARE TRAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 63

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- TRAVA DIN POLIETILENA PEID 80M, PN 6, DN 63 MM

006 6701531 M 2.000
TRAVA HDPE80 WAVIN PN 6 DN 63X3.6

007 SD31G1 BUC. 2.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIOR SI EXTERIOR TIP U2, AVIND D
=2 TOLI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- PIESE DE LEGATURA DIN PEID

007 6710202 BUC. 1.000
COT RAPID 90 GRADE ,PEID 80, DN 63 MM

007 6790056 BUC. 1.000
TRAVA FE IMBIN RAPIDA HDPE80 DN63X2* COD
WAVIN 704063

008 SA46B1 M 3.500
CONTECT, MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,
TRAVA AVIND D=1 1/4 TOLI

009 RPCU09G1 BUC. 5.000
STRAPURGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU
SAU PIATRA 51-60CM SECTIUNE 301-701CMP

010 SD13F1 BUC. 2.000
ROBINET TRECCERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 2 '' SIMBOL 83- 2 ''
ASIMILAT-ROBINET CU SFERA SI MUFE 2''

010 7344129 BUC. 2.000
@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 2" COD
40480425

011 SD13F1 BUC. 1.000
ROBINET TRECCERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 2 '' SIMBOL 83- 2 ''

ASIMILAT- ROBINET DE COLT CU VENTIL, TIP C, D=2'', PT.
RACORDAREA FURTUNULUI CU AJUTAJ

011 4201778 BUC. 1.000
ROBINET DE COLT CU VENTIL, TIP ''C'', D=
2'', PT. RACORDAREA FURTUNULUI CU AJUTAJ

012 SD13B1 BUC. 1.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT.TEVI
OTEL CU D=3/4'', SIMBOL 83-3/4''

012 7344058 BUC. 1.000
@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 3/4"
COD 40550424

013 IA30A1 BUC. 1.000
FILTRU DE COMBUSTIBIL LICHID SAU ULEI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-FILTRU IMPURITATI MONTAT PE CONDUCTA DE ALIMENTARE
CU APA DN 2 ''

013 7500201 BUC. 1.000
Filtru de impuritati Dn 2"

014 IA30A1 BUC. 1.000
FILTRU DE COMBUSTIBIL LICHID SAU ULEI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- DEDURIZATOR MAGNETIC DN 2''

014 7500202 BUC. 1.000
Dedurizator magnetic Dn 2"

015 SD12A1 BUC. 2.000
ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA
NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

015 4201782 BUC. 2.000
@ROBINET COLTAR CU VENTIL DN 1/2" BRAVO

016 IA23B2 BUC. 1.000
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: MANOMETRU.

017 SA45A1 M 2.000
CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE
LA TRECCREACONDUCTELOR PRIN PLANSEE,
TEAVA AVIND D=1 T

 018 SA09B1 M 1.500
 TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
 CONSTR.INDUSTR. IN COND.DE LEGATURA LA
 OBIECTE SANITARE D=16 M
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-TEAVA DIN PEX D=63 MM

018 6700027 M 1.500
 TUB PEXAL DN 63

019 SA09B1 M 20.000
 TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
 CONSTR.INDUSTR. IN COND.DE LEGATURA LA
 OBIECTE SANITARE D=16 M
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-TEAVA DIN PEX D=20 MM

019 6701269 M 20.000
 @TUB PEXAL IZOLAT DN 20X2.5 COD 67100213

020 SA09B1 M 7.000
 TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
 CONSTR.INDUSTR. IN COND.DE LEGATURA LA
 OBIECTE SANITARE D=16 M
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-TEAVA DIN PEX D=16 MM

020 6701265 M 7.000
 @TUB PEXAL IZOLAT DN 16X2.25 COD
 67100205

021 IC34C1 BUC. 47.000
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
 INSURUB.TEVI.OTEL.PIESELE-PIIND.CU 2
 INSURUB.PT.D=3/4 T
 ASIMILAT-PIESE DE LEGATURA PT. TEAVA PEX CU IMBINARE PRIN
 SERTIZARE SAU COMPRESIE

021 3270858 BUC. 3.000
 COT <ALPEXKIT> ALAMA NICHELATA D.16X1/2"
 FI

021 3270859 BUC. 3.000
 COT 90 16 MM

021 3270860 BUC. 4.000
 COT 90 20 MM

021 3270861 BUC. 1.000
 COT 90 63 MM

021 3330102 BUC. 12.000
 Manson aluncator Dn 16mm

021 3330103 BUC. 12.000
 Manson aluncator Dn 20mm

021 3330100 BUC. 3.000
 MANSON ALUNECATOR D=63

021 3270864 BUC. 1.000
 TEU REDUS SERTIZARE 16X16X20 MM

021 3270862 BUC. 1.000
 TRU REDUS SERTIZARE 20X16X20

021 6714870 BUC. 1.000
 @TEU EGAL MXXXM COPRAX DN 63 COD
 63300007

021 7500898 BUC. 1.000
 REDUCTIE 63/25 MM

021 3270866 BUC. 1.000
 RACORD <WATERKIT> COMPRES.D 25X3/4" FI
 CU FILET ALAMA

021 3270865 BUC. 3.000
 RACORD <WATERKIT> COMPRES.D 63X2" FI CU
 FILET ALAMA

021 7505008 BUC. 1.000
 RACORD WATERKIT COMPRESIE D=20X3/4 "

022 SA43C1 BUC. 6.000
 BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
 ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,
 COND.AVIND D= 1/2 TOL

023 SA43D1 BUC. 10.000
 BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE AL&
 MCCU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.
 AVIND D= 3/4 TOL

024 SA43H1 BUC. 1.000
 B-ATA-A PT.F&A-EA COND.OTEL+PVC DE AL&
 M.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.
 AVIND D=2 TOL

025 IZH21A1 MP. 5.300
 IZOL.CONDUCT.COCHILII POLISTIREN IN 1
 STRAT CIRCUMF.COND.PESTE TERMOIZ PINA
 50CM

025 7540009 ML. 7.000
 Tub din spuma poliuretana 6mm gros.
 Dn15mm

025 7540001 ML. 20.000
 Tub din spuma poliuretana de 6mm gros.
 Dn 22mm

025 7540005 ML. 1.500
 Tub din spuma poliuretana de 6mm gros.
 Dn 48mm

026 SB16B1 M 2.000
 TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
 MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
 SUSPEND.PLANSEU,CU D= 40
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-TEAVA DIN POLIPROPILENA DE SCURGERE D=40 MM,L=1M

026 6704319 BUC. 2.000
 @TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 40X1000
 COD 62500029

027 SB16C1 M 1.500
 TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
 MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
 SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-TEAVA DIN POLIPROPILENA DE SCURGERE D=50 MM,L=1M

027 6704334 BUC. 1.500
 @TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 50X1000
 COD 62500049

028 SB16D1 M 3.000
 TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
 MONT.APARENT IN NISA, INGROP.PAMINT,
 SUSPEND.PLANSEU, CU D= 75
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-TEAVA DIN POLIPROPILENA DE SCURGERE D=75 MM, L=1M

028 6704349 BUC. 3.000
 @TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 75X1000
 COD 62500069

029 SB16E1 M 27.000
 TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,
 MONT.APARENT IN NISA, INGROP.PAMINT,
 SUSPEND.PLANSEU, CU D=110
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-TEAVA DIN POLIPROPILENA DE SCURGERE D=100 MM, L=1M

029 6704364 BUC. 27.000
 @TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 110X1000
 COD 62500089

030 SB16F1 M 4.000
 TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,
 MONT.APARENT IN NISA, INGROP.PAMINT,
 SUSPEND.PLANSEU, CU D=125
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-TEAVA DIN POLIPROPILENA DE SCURGERE D=125 MM, L=1M

030 6704379 BUC. 4.000
 @TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 125X1000
 COD 62500109

031 SB17B1 BUC. 4.000
 COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE
 PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
 AVIND D= 40 MM

031 6712238 BUC. 4.000
 @COT POLIPROPILENA HTB LA 45 GRADE DN 40
 COD 62504017

032 SB17C1 BUC. 3.000
 COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE
 PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
 AVIND D= 50 MM

032 6712243 BUC. 3.000
 @COT POLIPROPILENA HTB LA 45 GRADE DN 50
 COD 62504029

033 SB17D1 BUC. 3.000
 COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE
 PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
 AVIND D= 75 MM

033 6712252 BUC. 3.000
 @COT POLIPROPILENA HTD LA 45 GRADE DN 75
 COD 62504041

034 SB17E1 BUC. 20.000
 COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE
 PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
 AVIND D=110 MM

034 6712264 BUC. 20.000
 @COT POLIPROPILENA HTD LA 45 GRADE DN
 110 COD 62504053

035 SB19C1 BUC. 3.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D=110 M

035 6712862 BUC. 3.000
@R.S.EGALA POLIPROP HTEA 45GR DN 110 COD
62508025

036 SB19D1 BUC. 1.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D=125 M

036 3270214 BUC. 1.000
RAMIFICATIE EGALA POLIPROPILENA 125 45

037 SA26A1 BUC. 1.000
REDUCTIE CU MUFA, DIN FONTA, PT.COND.DE
PRESIUNE CU TUBUL PRINCIPAL AVIND D= 65
MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- REDUCTIE DIN PP D=50/40

037 6713957 BUC. 1.000
@REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROP HTR DN 50/
40 COD 62514003

038 SA26B1 BUC. 1.000
REDUCTIE CU MUFA, DIN FONTA, PT.COND.DE
PRESIUNE CU TUBUL PRINCIPAL AVIND D= 80
MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- REDUCTIE DIN PP D=75/50

038 6713962 BUC. 1.000
@REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROP HTR DN 75/
50 COD 62514007

039 SA26C1 BUC. 1.000
REDUCTIE CU MUFA, DIN FONTA, PT.COND.DE
PRESIUNE CU TUBUL PRINCIPAL AVIND D=100
MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- REDUCTIE DIN PP D=100/75

039 6713976 BUC. 1.000
@RED EXCENTRICA POLIPROP HTR DN 110/75
COD 62514011

040 SA26C1 BUC. 1.000
REDUCTIE CU MUFA, DIN FONTA, PT.COND.DE
PRESIUNE CU TUBUL PRINCIPAL AVIND D=100
MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- REDUCTIE DIN PP D=100/50

040 6713975 BUC. 1.000
@RED EXCENTRICA POLIPR HTR DN 110/50 COD
62514009

041 SA26D1 BUC. 2.000
REDUCTIE CU MUFA, DIN FONTA, PT.COND.DE
PRESIUNE CU TUBUL PRINCIPAL AVIND D=125
MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- REDUCTIE DIN PP D=125/100

041 3270216 BUC. 2.000
REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROPILENE 125/
110

042 SB21C1 BUC. 1.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U, PT. CANALIZARE, CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- PIESA DE CURATIRE DIN PP D=110 MM

042 6715505 BUC. 1.000
PIESA CURATIRE POLIPROP HTRE DN 110 COD
62516007

043 SB49A3 BUC. 1.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA, MONT PE
COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE
ANTIACIDA D=100MM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- PIESA DE CAPAT DIN PP, D = 110 PT. COLANA DE
VENTILATIE

043 6715532 BUC. 1.000
PIESA CAPAT COL VENT DIN POLIPE DN 110
COD 62394005

044 ACA17A1 BUC. 1.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- PIESA DE TRECERE ETANSA PRIN ACOPERIS A COLOANEI
DE VENTILARE

044 2449084 BUC. 1.000
Piesa trecere prin camin PE-ID 80, Pn 6
bar, Dn 63mm

045 SB51A1 KG. 3.000
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA
CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.
CANALIZARE, AVIND PINA LA 2

046 SC07E1 BUC. 1.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE
PIEDESTAL

046 2442288 BUC. 1.000
LAVOAR PORTELAN PARA SPATAR L 2-600MM
ALB C1 S 1540

046 2453823 BUC. 1.000
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI
806

047 SC03A2 BUC. 1.000
CADA PENTRU DUS, CALIT. 1, DIN FONTA
EMAILATA ROTUNJITA

048 SCL3A1 BUC. 1.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIPON INTERIOR S TIP ...

048 2442740 BUC. 1.010
VAS CLOSET "ORHIDEA" ALB COD 79SE6802

049 SC16F1 BUC. 1.000
REZERVOR PT SPALARE VAS WC DIN PORTELAN
TIP R2 MONT LA SEMINALTIMA CU DIBLURI
METALICE

050 SCL8A5 BUC. 1.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC

=====

051 SC19A1 BUC. 2.000
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE
PORTELAN SANITAR

051 4202773 BUC. 1.000
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611

051 3270850 BUC. 1.000
SIFON CADA

052 SC31A1 BUC. 2.000
VENTIL DE SCURGERE TIP...

052 4203349 BUC. 1.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU
RACORD S9610

052 4203351 BUC. 1.000
VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4 RACORD
DREPT S9610

053 SB44C1 BUC. 1.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D= 50MM,DUBLU CU 1 RACORD SI
IESIRE LATERALA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

053 7500073 BUC. 1.000
SIFON PARDOSEALA CU RACORD D=50 CU 1
INTRARE LATERALA SSI O IESIRE VERTICALA
(DIN PVC)

054 SB44C1 BUC. 1.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D= 50MM,DUBLU CU 1 RACORD SI
IESIRE LATERALA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

054 7500909 BUC. 1.000
SIFON DE PARDOSEALA D=75 MM CU O INTRARE
LATERALA SI O IESIRE VERTICALA

055 SC25A1 BUC. 1.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

055 2451485 BUC. 1.010
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI
716

056 SC26A1 BUC. 1.000
OGLIENDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.400X500MM

057 SC29A1 BUC. 3.000
CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA,
PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC
TIP

057 2453317 BUC. 3.000
@MGATATOARE CU UN CARLIG COD 80D8297

058 SC30A1 BUC. 1.000
SUPPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN PORTELAN SANITAR,HAL NI 545/63
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

058 4201121 BUC. 1.000
PORTHIRTIE DIN FONTA EMAILATA CAL.1

059 SD06A1 BUC. 1.000
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

059 4201341 BUC. 1.000
BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2**
EMAILATA STRA PLANA S8732

060 SD03A1 BUC. 1.000
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE, CU DUS FLEXIBIL,
DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE
LEMN PE ZID.CARANID

060 4201391 BUC. 1.000
BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2**
DUS FLEXIBIL STEA CRUCE S8732

061 SF08D1 BUC. 1.000
USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU
PIESE DE CURATIRE AVIND DIMENSIUNI
200X200MM

062 ACC03A1 M 6.000
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M
LUNG IMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN
200 MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-MONTAT ELEMENTE RIGOLA PT. EVACUARE APE UZATE, 1
utila=100mm, L=1,0m

062 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT-PROCURAT ELEMENTE RIGOLA PT. EVACUARE APE UZATE, 1
utila=100mm, L=1,0m- 6 BUCATI

063 ACC03A1 M 2.000
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M
LUNG IMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN
200 MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-MONTAT ELEMENTE RIROLA CU DESCARCARE VERTICALA, PT.
EVACUARE APE UZATE, 1 utila=100mm, L=1,0 m

063 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT-PROCURAT ELEMENTE RIROLA CU DESCARCARE VERTICALA,
PT. EVACUARE APE UZATE, 1 utila=100mm, L=1,0 m - 2 BUCATI

064 CL20B1 KG 54.400
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE, CHEPENI, OPRITORI,
GRATARE
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-MONTAT GRATAR DE FONTA CAROSABIL

064 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT-PROCURAT GRATAR DE FONTA CAROSABIL - 16 BUCATI

065 CL20B1 KG 1.200
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE, CHEPENI, OPRITORI,
GRATARE
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-MONTAT PLACA FRONTALA PT. RIGOLA , 1 utila=100mm

 065 YC01RON LEL.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT-PROCURAT PLACA FRONTALA PT. RIGOLA ,1 utila=100mm -
 4 BUCATI

066 CA01J1 M.C. 0.800
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-
 20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII
 EDILITARE (APEDUCTE,CANALE

066 2100933 M.C. 0.806
 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

067 SF02A1 M 28.500
 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
 INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
 INCLUSIV ARMATURILE

068 SF04A1 M 28.500
 SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
 APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

069 RPSF01A1 10 M. 2.850
 GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA
 EXECUTARII REPARATIILOR *

070 RPCU07A1 BUC. 3.000
 STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA
 CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMENT GAURI
 PT.COND.50-400 CM

071 RPCU12C4 BUC. 5.000
 STRAPUNGERI IN PLANSEB.DE BETON ARMAT CU
 GROSIMEA 14-17CM SI SECTIUNE SUB 150CMP

072 RPCU11A1 M 27.000
 EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB
 30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR
 CIMENT

073 RPCU15A5 M 27.000
 ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE
 IPSOS,SANTUL AVIND SECTIUNEA DE 20-30CMP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -ASIG.SANATATE 5.2%
 -FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
 -CONC.SI INDEMNIZATII 0.85%
 -FOND GARANTARE SALARII 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA



CONTRACTANT (OPERTANT)

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VLADIMIRESCU

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
 VLADIMIRESCU
 Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII SANITARE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 172A28 DIVERSE

Categoria de lucrari: 0160

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
					(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	VC01C1	BUC.	1.000						
MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR.TOTALA 50-200KG									

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-MONTARE VENTILATOR AXIAL DE PLAFON, CU TEMPORIZARE,
 DEBIT 65MC/H

002 VB13B1 BUC. 1.000
 RAMP CU JALUZELE PIKE DBT 61/013 AVIND
 PERIMETRUL DE 700-1400 MM MONTATA PE
 CANAL
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT- MONTAT GRILE DE TRANSFER ,RECTANGULARA , IN USA,
 PERIMETRU 700-1400MM

003 VC01RON LEI
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT- PROCURAT GRILE DE TRANSFER ,RECTANGULARA , IN USA
 (300X100)MM - 1 BUCATA

004 VA02A08 MP. 2.000
 CANALE DREPTE CONF.PE SANT.CU PERIM.
 SECT.DE 250- 400 MM.SECT.CIRC.DIN TABLA
 ZINC. DE 0.5 MM

005 ACAL7A1 BUC. 1.000
 PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
 FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
 PINA LA INC. 10 K
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT-PIESA DE TRECERE ETANSA PRIN ACOPERIS A COLOANEI DE
 VENTILARE

005 2449084 BUC. 1.000
 Piesa trecere prin camin PE-ID 80, Pn 6
 bar, Dn 63mm

006 SB49A3 BUC. 1.000
 CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE
 COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE
 ANTIACIDA D=100MM
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 ASIMILAT- PIESA DE CAPAT DIN PP D= 110 PENTRU COLOANA DE
 VENTILATIE

006 6715532 BUC. 1.000
 @PIESA CAPAT COL VENT DIN POLIPR DN 110
 COD 62394005

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

- SOMAJ:
- ASIG.SANATATE 5.2%
- FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
- CONC.SI INDEMNIZATII 0.85%
- FOND GARANTARE SALARII 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANTA COMERCIALA
S.C. ARCONINSTAL S.R.L.
DEVIZIERE
ARCONINSTAL
S.R.L.
CUI: RO15336398
BUCURESTI, ROMANIA

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA VLADIMIRESCU

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
VLADIMIRESCU
Obiectul: 0002 45330000 INSTALATII INCALZIRE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 172B08 INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE

Categoria de lucrari: 0160

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 IB02A01 BUC. 1.000
MONTARE CONVECTORRADIATORI TIP PANOU 1
RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA,H=472MM AVIND
<15 TEVI VERTICAL
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-MONTAT CONVECTOR ELECTRIC DE PERETE,CAPACITATE DE
INCALZIRE 1000 W

002 IB02C01 BUC. 1.000
MONTARE CONVECTORRADIATORI TIP PANOU 1
RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA,H=624MM AVIND
<15 TEVI VERTICAL
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-MONTAT CONVECTOR ELECTRIC DE PERETE,CAPACITATE DE
INCALZIRE 2000 W

003 IB02C01 BUC. 3.000
MONTARE CONVECTORRADIATORI TIP PANOU 1
RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA,H=624MM AVIND
<15 TEVI VERTICAL
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-MONTAT CONVECTOR ELECTRIC DE PERETE,CAPACITATE DE
INCALZIRE 2500 W

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ASIG.SANATATE 5.2%
-FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
-CONC.SI INDEMNIZATII 0.85%
-FOND GARANTARE SALARII 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ARGINSTAL S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
ARCHITECT
S.C.
C.F. RO16936398
MIRAG

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N P S E R V (Tel:2109807)

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
VLADIMIRESCU
Obiectul: 0003 45310000 INSTALATII ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 172E08 CORPURI DE ILUMINAT

Categoria de lucrari: 0160

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA
					T O T A L
001	EE12G1	BUC.	5.000		
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC					
001	7500117	BUC.	5.015		
CORP ILUMINAT IP65 2x36W TIP FIPAD BALAST PHILIPS - LOHUIS					
002	EE12G1	BUC.	4.000		
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC					
002	3270869	BUC.	4.000		
KITURI DE SIGURANTA PENTRU CORPURILE DE ILUMINAT FLUORESCENTE AUTONOMIE 1H / 1X36 HF-P					
002	7500117	BUC.	4.000		
CORP ILUMINAT IP65 2x36W TIP FIPAD BALAST PHILIPS - LOHUIS					
003	EE12G1	BUC.	2.000		
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC					
003	7500103	BUC.	2.000		
CORP ILUMINAT IP65 1x18W TIP FIPAD BALAST PHILIPS - LOHUIS					
004	EE10K1	BUC.	4.000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.					
004	7500250	BUC.	4.000		
CORP ILUMINAT DE SIGURANTA CISA MARTE 2x8 W 1.5 H IP65					
005	EE22B#	BUC.	4.000		
CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT PENTRU PLAFOANE FALSE, AVAND DIMENSIUNILE DE 600X600 MM					
005	3700000	BUC.	4.000		
APARAT DE ILUMINAT ECHIPAT CU REFLECTOR DUBLU PARABOLIC DIN TABLA DE AL., TUBURI FLUORESCENTE 4X18W, BALAST EL.					
006	EE11A1	BUC.	4.000		
REFLECTOR MONTAT PE SUPORT EXISTENT TIP PAR DE SECURITATE					
007	EE16A#	BUC.	1.000		
CORP DE ILUMINAT MODULAR SUSPENDAT TIP CORP DE ILUMINAT PENTRU 1 SAU 2 LAMPI FLUORESCENTE					

007 3270871 BUC. 1.000
 APLICA CU SENZOR CU GEAM MODEL SNB3
 2X25W

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -ASIG.SANATATE 5.2%
 -FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
 -CONC.SI INDEMNIZATII 0.85%
 -FOND GARANTARE SALARII 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA



CONTRACTANT (OFERTANT)

=====
 Persoana juridica achizitoare
 COMUNA VLADIMIRESCU

Formularul F3

Obiectival: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
 VLADIMIRESCU
 Obiectul: 0003 45310000 INSTALATII ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 172E18 APARATE DE COMANDA SI FORTA

Categoria de lucrari: 0160

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 ED01B1 BUC. 8.000
 INTREERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
 CONSTRUCTIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT

001 5500720 BUC. 8.000
 INTREERUPATOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL
 0170 250V 10A

002 ED02B1 BUC. 2.000
 INTREERUPATOR AUTOMAT SCARA,110 SAU 220V,
 PE DIBLURI MAT.PLASTIC

002 5500665 BUC. 2.000
 INTREERUPATOR AUTOMAT SCARA

003 ED08A1 BUC. 5.000
 PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
 IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
 PROTECTIE

003 5535994 BUC. 5.000
 PRIZA MODULARA 2P+PE , 230V/16A, PENTRU
 MONTAJ ST

004 ED08A1 BUC. 6.000
 PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
 IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
 PROTECTIE

004 5535993 BUC. 6.000
 PRIZA DOBLA MODULARA 2P+PE ,230V/16A ,
 PENTRU MONTAJ ST

005 ED08S1 BUC. 1.000
 PRIZA TRIFAZICA, DE 63A, CAPSULATA IN
 SILUMINIU, EXCLUSIV CONSOLA SI RACORDAREA

005 5535992 BUC. 1.000
 PRIZA 3P+N+PE , 380V/16A , PENTRU MONTAJ
 PT

006 EA17B1 BUC. 10.000
 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP
 PATRAT SIMB RIPEMARIMEA 29 PENTRU
 CIRCUITE ELECTRICE

007 YC01RON LEI.
 DIPERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT- MATERIAL MARUNT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-ASIG. SANATATE 5.2%
-FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
-CONC. SI INDEMNIZATII 0.85%
-FOND GARANTARE SALARII 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S. R. ARCOINSTAL S.R.L.
DEVIZIER
ARCOINSTAL
CNP: RO10996993
ANEO

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VLADIMIRESCU

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE FUNCT LOCAL ISU
 VLADIMIRESCU
 Obiectul: 0003 45310000 INSTALATII ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 172E28 CABLURI ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0160

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 EC05A1 M 110.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

001 4801892 M 110.000
 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.
 8778

002 EC05A1 M 145.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

002 4801907 M 145.000
 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.
 8778

003 EC05A1 M 20.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

003 4813015 M 20.000
 CABLU CSYY MASIV 5 X 2,5 S 8779

004 EC08B1 M 55.000
 CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS
 PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.22-
 61 COND.0,75-2,5MMP

004 4812621 M 55.000
 CABLU CSYY MASIV 5 X 1,5 S 8779

005 W2G01A09 M 65.000
 MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,451-0,500 KG/M
 CU-AL IN SANTI PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
 TR.MAN. MONT

005 4803058 M 65.000
 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S
 8778

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -ASIG.SANATATE 5.2%
 -FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
 -CONC.SI INDEMNIZATII 0.85%
 -FOND GARANTARE SALARII 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIS:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTIA COMERCIALA
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.
DEVIZIERI
S.R.L.
CNP: RO15936998
APR 2011

CONTRACTANT (OFERTANT)

 Persoana juridica achizitoare
 COMUNA VLADIMIRESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
 VLADIMIRESCU
 Obiectul: 0003 45310000 INSTALATII ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 172E48 INSTALATIE IMPAMANTARE

Categoria de lucrari: 0160

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

001 W1R06A3 M 14.000
 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
 SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
 TEREN FOARTE TARE

002 EG08E1 M 85.000
 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
 PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
 MONT.IN TEREN TARE *

003 EG10A1 BUC. 1.000
 CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
 DE IMPAMANTARE

004 W1R04A3 KG 1.000
 CONDUCTOR DE EGALIZARE PENTRU LEGAREA LA
 PAMINT, MONTAT IN EXT. UN CONDUCTOR IN
 TEREN FOARTE TAR

004 3701265 KG 1.000
 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
 25 0L37-1N

005 W1R10A BUC. 3.000
 CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA
 PAMINT A PRIZEI NATURALE A FUNDATIEI
 TURNATE A ST.METALICI

006 EB01XA M 5.000
 CONDUCTA DIN CU.AL.SAU OTEL CU SAU FARA
 IZ.INTR.INTUBURI SAU TEVI DE PROT CU
 SECT.PINA LA 35 MMP

006 4832566 M 5.150
 CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D=16 MMP

007 EG08C1 M 6.000
 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
 PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
 MONT.IN TEREN P.TARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -ASIG.SANATATE 5.2%
 -FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
 -CONC.SI INDEMNIZATII 0.85%
 -FOND GARANTARE SALARII 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT 1925/200
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.
DEVIZIERE
ARCOINSTAL
C/IE: RO: 8859/98
LAZARU - IULIANA

CONTRACTANT (OFERTANT)

 Persoana juridica achizitoare
 COMUNA VLADIMIRESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
 VLADIMIRESCU
 Obiectul: 0003 45310000 INSTALATII ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 172E58 TABLOURI ELECTRICE

Categorii de lucrari: 0160

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001	EP03A1	BUC.		1.000	
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU					
POPISTRU GATA SCHIPAT, CU GREUTATEA <150KG					

001	7348969	BUC.		1.000	
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS CU 1 IP					
III 100 A					

002	ATD20A	BUC.		40.000	
CONEXIUNI CU CONDUCTORI ELECTRICI IN					
DULAPURI, PANOURI, PUPITRE, CUTII					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

- CAS;
- SOMAJ;
- ASIG.SANATATE 5.2%
- FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
- CONC.SI INDEMNIZATII 0.85%
- FOND GARANTARE SALARII 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT ACO
 S.C. ARDEINSTAL S.R.L.

CONTRACTANT (OPERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel.:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

Devize: 172A08 172A18 172A28 172B08

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	0.04				0.000
2	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	0.10				0.000
3	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	4.80				0.005
4	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	166.36				0.168
5	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	6.02				0.006
6	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	90.37				0.091
7	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	1.51				0.002
8	2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622	M.C.	1.21				2.744
9	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	24.69				33.326
10	2300870 CARAMIDA PLINE M100 CALITATEA A C2 240X115X63 S457	BUC.	23.00				0.069
11	2442288 LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-600MM ALB C1 S 1540	BUC.	1.00				0.014
12	2442740 @VAS CLOSET "ORHIDEA" ALB COD 79SE6802	BUC.	1.01				0.013
13	2449084 Piesa trecere prin camin PE-ID 60, Dn 6 bar, Dn 63mm	BUC.	3.00				0.009
14	2451485 STAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C. 1 NI 716	BUC.	1.01				0.001
15	2452958 REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441	BUC.	1.01				0.018
16	2453317 @AGATATOARE CU UN CARLIG COD 80D8297	BUC.	3.00				0.001
17	2453823 PIRDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806	BUC.	1.00				0.009
18	2506694 OGLINDA GRAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042	BUC.	1.01				0.003
19	2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064	KG	7.38				0.008
20	2605804 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP P 60 KG/MC	KG	0.14				0.000
21	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.00				0.002
22	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	17.00				0.001
23	2958990 LEMN DE FOC POIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	4.81				0.005
24	3270148 TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=110X3.2 1 M	M	2.00				0.000
25	3270207 TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=125X3.2 1 M	M	2.00				0.000
26	3270214 RAMIFICATIE EGALA POLIPROPILENA 125 45	BUC.	1.00				0.000
27	3270216 REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROPILENE 125/110	BUC.	2.00				0.002
28	3270220 TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=160X4.0 1 M	M	47.00				0.000
29	3270850 SIFON CADA	BUC.	1.00				0.000
30	3270858 COT <ALPEXKIT> ALAMA NICHELATA D. 16X1/2" FI	BUC.	3.00				0.000
31	3270859 COT 90 16 MM	BUC.	3.00				0.000
32	3270860 COT 90 20 MM	BUC.	4.00				0.001
33	3270861 COT 90 63 MM	BUC.	1.00				0.000
34	3270862 TEU REDUS SERTIZARE 20X16X20	BUC.	1.00				0.000
35	3270864 TEU REDUS SERTIZARE 16X16X20 MM	BUC.	1.00				0.000
36	3270865 RACORD <WATERKIT> COMPRES.D 63X2" FI CU FILET ALAMA	BUC.	3.00				0.000
37	3270866 RACORD <WATERKIT> COMPRES.D 25X3/4" FI CU FILET ALAMA	BUC.	1.00				0.000
38	3304720 TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA UII- 25(1) OL 32 1 S 7656	M	0.50				0.001
39	3304732 TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA UII- 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	M	0.53				0.001
40	3330100 MANSON ALUNECATOR D=63	BUC.	3.00				0.002
41	3330102 Manson alunecator Dn 16mm	BUC.	12.00				0.006
42	3330103 Manson alunecator Dn 20mm	BUC.	12.00				0.006
43	3336383 TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 18X 4 S 671	KG	0.50				0.001
44	3336395 TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 21X 4 S 671	KG	1.20				0.001
45	3642598 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N CAL.1	KG	9.60				0.010
46	3666879 TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500	KG	0.26				0.000
47	3702611 BENZI LR OTEL CARBON T 3 X 30 MT OL32-1N S1945	KG	1.60				0.002
48	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.26				0.000
49	3805322 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.24				0.000
50	4200799 CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA TIP 2 CALITATEA 1 ROTUNJIT S6110	BUC.	1.00				0.046

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
51	4201080 SURUB FIXARE (PORTLANT PENTRU BAZE SIMB.78011	BUC.	1.00				0.000
52	4201092 SURUB FIXARE (PORTLANT PENTRU BAZE SIMB.485	BUC.	2.00				0.000
53	4201107 SURUB FIXARE (BUTON) PENTRU OGLINDA	BUC.	4.00				0.000
54	4201121 PORTHIRTIE DIN FONTA EMALATA CAL.1	BUC.	1.00				0.002
55	4201341 BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2" EMALATA STEA PLANA S8732	BUC.	1.00				0.002
56	4201391 BATERIE AMESTECATOARE BAZE ALAMA 1/2" DUS FLEXIBIL STEA CRUCE S8732	BUC.	1.00				0.003
57	4201778 ROBINET DE COLT CU VENTIL, TIP '1C', D=2'', PT. RACORDAREA FURTUNULUI CU AJUTAJ	BUC.	1.00				0.000
58	4201782 ROBINET COLTAR CU VENTIL DN 1/2" BRAVO	BUC.	2.00				0.001
59	4201925 ROBINET REZERVOR WC ALAMA 3/8" SEMINALTIME 2 S2377	BUC.	1.00				0.000
60	4201937 ROBINET REZERVOR WC AM COLT 3/8" SEMINALTIME 3 S2377	BUC.	1.00				0.000
61	4202553 ROBINET TRECCERE FONTA 3/4" B DESCARCARE PN10 S6480	BUC.	1.00				0.001
62	4202773 SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611	BUC.	1.00				0.000
63	4203272 VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/2 ALAMA S9610	BUC.	1.00				0.002
64	4203349 VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610	BUC.	2.00				0.001
65	4203351 VENTIL SCURGERE CADA BAZE 1 1/4 RACORD DREPT S9610	BUC.	1.00				0.001
66	4203765 CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN VIZITARE TIP 4A CAROSABIL S 2308	BUC.	4.00				0.800
67	4204044 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"	BUC.	10.00				0.001
68	4204068 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"	BUC.	6.00				0.001
69	4204109 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"	BUC.	1.00				0.000
70	4501129 RACORD ALAMA TURNATA FILET EXTERIOR D 1/2 TOLI (ARM.NEFER.)	BUC.	2.00				0.000
71	5819963 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920	BUC.	14.00				0.000
72	5820259 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	2.00				0.000
73	5836935 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452	BUC.	8.00				0.000
74	5837161 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452	BUC.	6.00				0.000
75	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	16.00				0.000
76	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	2.00				0.000
77	5893464 BOLT DE IMPUSCAT	BUC.	2.00				0.000
78	5900499 SIRMA SUDURA OBISNUIITA S1126 S10 COLACI D= 3,25	KG	0.08				0.000
79	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	0.13				0.002
80	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	0.23				0.000
81	6001472 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	0.20				0.000
82	6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	30.41				0.001
83	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0.44				0.000
84	6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62	KG	0.15				0.000
85	6103294 VOPSEA MINIM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	1.45				0.002
86	6108945 ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80	KG	0.06				0.000
87	6110467 CODEX 100 ADEZIV NCI 4721-76	KG	2.94				0.003
88	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	1.48				0.002
89	6200767 PETROL DISTILAT TIP 18/200 NP-NID 767	L	0.00				0.000
90	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	9.08				9.080
91	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	1.76				1.760
92	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.03				0.027
93	6420771 PIEASA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3	BUC.	4.04				1.204
94	6621337 SAIEA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70	BUC.	2.00				0.000
95	6621557 ADEBAND DE 50MM LATIME NI 4065-74	MP.	1.82				0.000
96	6621650 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP. NA 5 MM	KG	0.01				0.000
97	6621703 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP.PA 4 MM	KG	0.02				0.000
98	6621844 PLACA MARSIT M 5-250X1,5 MM S 3498	KG	0.05				0.000
99	6700027 TUB PEHAL DN 63	M	1.50				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
100	6700248 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2	M	0.60				0.000
101	6701265 @TUB PEKAL IZOLAT DN 16X2.25 COD 67100205	M	7.00				0.001
102	6701269 @TUB PEKAL IZOLAT DN 20X2.5 COD 67100213	M	20.00				0.003
103	6701531 @TEAVA HDPE80 WAVIN PN 6 DN 63X3.6	M	35.00				0.024
104	6704319 @TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 40X1000 COD 62500029	BUC.	2.00				0.001
105	6704334 @TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 50X1000 COD 62500049	BUC.	1.50				0.002
106	6704349 @TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 75X1000 COD 62500069	BUC.	3.00				0.007
107	6704364 @TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 110X1000 COD 62500089	BUC.	27.00				0.134
108	6704379 @TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 125X1000 COD 62500109	BUC.	4.00				0.026
109	6710202 COT RAPID 90 GRADE ,PEID 80, DN 63 MM	BUC.	1.00				0.001
110	6710330 Reductie din PEID 80 Dn 63/25	BUC.	1.00				0.001
111	6712238 @COT POLIPROPILENA HTB LA 45 GRADE DN 40 COD 62504017	BUC.	4.00				0.000
112	6712243 @COT POLIPROPILENA HTB LA 45 GRADE DN 50 COD 62504029	BUC.	3.00				0.000
113	6712252 @COT POLIPROPILENA HTD LA 45 GRADE DN 75 COD 62504041	BUC.	3.00				0.000
114	6712264 @COT POLIPROPILENA HTD LA 45 GRADE DN 110 COD 62504053	BUC.	20.00				0.009
115	6712421 @COT PVC-U 87 GR DN 160 COD KGB160X87	BUC.	4.00				0.004
116	6712862 @R.S.BGALA POLIPROP HTEA 45GR DN 110 COD 62508025	BUC.	3.00				0.002
117	6713957 @REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROP HTR DN 50/40 COD 62514003	BUC.	1.00				0.000
118	6713962 @REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROP HTR DN 75/50 COD 62514007	BUC.	1.00				0.000
119	6713975 @RED EXCENTRICA POLIPROP HTR DN 110 /50 COD 62514009	BUC.	1.00				0.000
120	6713976 @RED EXCENTRICA POLIPROP HTR DN 110/75 COD 62514011	BUC.	1.00				0.000
121	6714870 @TEU EGAL MXXXM COPRAX DN 63 COD 63300007	BUC.	1.00				0.001
122	6715505 @PIESA CURATIRE POLIPROP HTR DN 110 COD 62516007	BUC.	1.00				0.001
123	6715532 @PIESA CAPAT COL VENT DIN POLIPROP DN 110 COD 62394005	BUC.	2.00				0.005
124	6719598 RAMA VAS CLOSET POLIPROPILENA CU CAPAC SI SURUB FLUTURE	BUC.	1.00				0.001
125	6790048 @MUFA FE IMBIN RAPIDA HDPE80 DN25X3/4" COD WAVIN 704025	BUC.	1.00				0.000
126	6790056 @MUFA FE IMBIN RAPIDA HDPE80 DN63X2" COD WAVIN 704063	BUC.	2.00				0.000
127	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	0.11				0.000
128	7308310 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJTIP P 320G/MP, SULURI 1M	KG	0.09				0.000
129	7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC	BUC.	2.00				0.000
130	7309326 CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.64				0.001
131	7317232 DICLORESTAN CS. 17/73	KG	1.37				0.002
132	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.97				0.001
133	7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI	KG	1.53				0.002
134	7328267 MANOMETRU CU ROBINET CONTROL	BUC.	1.01				0.002
135	7330002 MINIU DE PLUMB	KG	0.02				0.000
136	7330399 MUCAVA TIPI PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP, SATINATA, COLI	KG	0.02				0.000
137	7344058 @ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 3/4" COD 40550424	BUC.	1.00				0.000
138	7344129 @ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 2" COD 40480425	BUC.	3.00				0.003
139	7346207 STRARINA	KG	0.06				0.000
140	7357517 USIYA METALICA PENTRU CUTII CABLURI SI RAME DE 200X200 MM	KG	2.00				0.002
141	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
142	7450022 @TEU PESO IMBINARE RAPIDA DN 63 COD WAVIN 709063	BUC.	1.00				0.000
143	7500073 SIFON PARDOSEALA CU RACORD D=50 CU 1 INTRARE LATERALA SSI O IESIRE VERTICALA (DIN PVC)	BUC.	1.00				0.000
144	7500201 Filtru de impuritati Dn 2"	BUC.	1.00				0.001
145	7500202 Dedurizator magnetic Dn 2"	BUC.	1.00				0.001
146	7500898 REDUCTIE 63/25 MM	BUC.	1.00				0.000
147	7500909 SIFON DE PARDOSEALA D=75 MM CU O INTRARE LATERALA SI O IESIRE VERTICALA	BUC.	1.00				0.000
148	7505008 RACORD WATERKIT COMPRESIE D=20X3/4 "	BUC.	1.00				0.000
149	7510009 CAMIN PREFABRICAT DIN PVC SAU POLIETILENA PENTRU CANALIZARE	BUC.	4.00				0.212
150	7540001 Tub din spuma poliuretana de 6mm gros. Dn 22mm	ML.	20.00				0.030
151	7540005 Tub din spuma poliuretana de 6mm gros. Dn 48mm	ML.	1.50				0.002

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumari cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
152	7540009 Tub din spuma poliuretana 6mm gros.Dn15mm	ML.	7.00				0.011
	TOTAL			RON			49.966
				BURO			

Ofertant

Lucrarea: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

Dezive: 172E08 172E18 172E28 172E38 172E48 172E58

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	1.00				0.001
2	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	11.80				0.012
3	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.00				0.005
4	3108475 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S 404/2	M	14.00				0.095
5	3270859 KITURI DE SIGURANTA PENTRU CORPURILE DE ILUMINAT FLUORESCENTE AUTONOMIE 1H / 1X36 HF-P	BUC.	4.00				0.001
6	3270871 APLICA CU SENZOR CU GRAM MODEL SNE3 2X25W	BUC.	1.00				0.000
7	3435658 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 5	KG	1.02				0.001
8	3435828 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6	KG	2.80				0.003
9	3700000 APARAT DE ILUMINAT ECHIPAT CU REFLECTOR DUBLU PARABOLIC DIN TABLA DE AL., TUBURI FLUORESCENTE 4X18W, BALAST EL.	BUC.	4.00				0.012
10	3701265 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N	KG	1.00				0.001
11	3701411 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N	KG	118.30				0.118
12	3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889	KG	0.60				0.001
13	4117801 COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM	BUC.	15.00				0.004
14	4117813 COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM	BUC.	15.00				0.002
15	4718149 SUFA OTEL GALVANIZAT D=8 MM PENTRU SUSTINERE CORPURI ILUMINAT	ML.	42.00				0.010
16	4801892 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 M U S.8778	M	110.00				0.018
17	4801907 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 M U S.8778	M	145.00				0.036
18	4803058 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S 8778	M	65.00				0.068
19	4812621 CABLU CSYY MASIV 5 X 1,5 S 8779	M	55.00				0.009
20	4813015 CABLU CSYY MASIV 5 X 2,5 S 8779	M	20.00				0.005
21	4826880 CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865	M	52.00				0.002
22	4832566 CONDUCTOR DE COPRU VLPY D=16 MMP	M	5.15				0.000
23	5106378 FAR PROJECTOR SECURITATE DULIE E 40 FLUX LUMINOS D=325	BUC.	4.01				0.033
24	5500665 INTERRUPATOR AUTOMAT SCARA	BUC.	2.00				0.004
25	5500720 INTERRUPTOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL 0170 250V 10A	BUC.	8.00				0.000
26	5535992 PRIZA 3P+N+PE , 380V/16A , PENTRU MONTAJ PT	BUC.	1.00				0.000
27	5535993 PRIZA DUBLA MODULARA 2P+PE , 230V/ 16A , PENTRU MONTAJ ST	BUC.	6.00				0.001
28	5535994 PRIZA MODULARA 2P+PE , 230V/16A, PENTRU MONTAJ ST	BUC.	5.00				0.001
29	5818804 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 60 GR. 5.8 S 6220	BUC.	6.00				0.001
30	5820170 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.8 S 920	BUC.	4.00				0.000
31	5827702 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A M 16X 200 GR. 4.8 S 2350	BUC.	4.00				0.001
32	5836777 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452	BUC.	138.00				0.001
33	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922	BUC.	4.00				0.000
34	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	4.00				0.000
35	5842805 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4071	BUC.	6.00				0.000
36	5842972 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 6	BUC.	16.00				0.000
37	5881370 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	6.00				0.000
38	5882025 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 S 5200	KG	0.00				0.000
39	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200	KG	0.01				0.000
40	5882257 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 18 OL34 S 5200	KG	0.04				0.000
41	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	0.60				0.001
42	5893438 BOLT CONSTRUCTII GENOPIX INEL VENTILATOR B OLC45 D=20 * 50	BUC.	16.00				0.000
43	5900358 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.26.13/BG.22PE D=2,50MM	KG	0.72				0.001
44	5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALITAT S 1125/2 E44C 2,5	KG	3.64				0.004
45	5901168 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.22.7/AM.3.1 D=2,50MM	KG	1.20				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoaxe exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
46	6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 40 FOI S1582	BUC.	6.00				0.000
47	6104171 VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRATIFICAT II V.813-66	KG	0.14				0.000
48	6110510 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C.	KG	0.36				0.000
49	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	L	0.15				0.000
50	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	0.72				0.001
51	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	0.33				0.000
52	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.00				0.001
53	6309343 INTINZATOR DE TRACTIUNE DE 0, 0125MN (1,25TE)	BUC.	6.00				0.017
54	6309848 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII, STATII ELECTRICE	KG	2.40				0.002
55	6313306 DIBLU METALIC CU AUTOPREZARE PENTRU SURUB M 8	BUC.	2.00				0.000
56	6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658	M	3.80				0.000
57	6704488 TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTZER) 16 STAS 6990	M	61.80				0.005
58	6704490 TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTZER) 20 STAS 6990	M	61.80				0.008
59	6704684 TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 25 STAS 6990	M	101.00				0.016
60	6704701 TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 16 STAS 6990	M	101.00				0.008
61	6713568 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 16 S 7176	BUC.	20.00				0.000
62	6713582 MUFA PVC NEPLASTIFLAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 25 S 7176	BUC.	20.00				0.000
63	6715217 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 16 NII 5795	BUC.	27.00				0.000
64	6715231 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 25 NII 5795	BUC.	15.00				0.001
65	6718465 FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70	BUC.	13.00				0.000
66	6719251 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75	BUC.	138.00				0.022
67	6719392 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33	BUC.	13.75				0.000
68	6719407 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 48	BUC.	2.75				0.000
69	7304962 BATERIE TELECOMUNICATII IN VASE STICLA STAS 443-78 3 LE 2	BUC.	4.01				0.050
70	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.36				0.000
71	7308308 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,SULURI 1M	MP.	0.12				0.000
72	7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC	BUC.	16.00				0.000
73	7309326 CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.14				0.000
74	7312440 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE SIMBOL CES.	BUC.	1.00				0.005
75	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.36				0.000
76	7319230 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM	BUC.	9.00				0.006
77	7319242 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM	BUC.	9.00				0.007
78	7319280 DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP	BUC.	11.00				0.001
79	7319307 DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIMBOL RIPP MARIMEA 29	BUC.	25.00				0.004
80	7319321 DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIMBOL RIP MARIMEA 13	BUC.	15.00				0.002
81	7348968 TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS CU 1 IP III 100 A	BUC.	1.00				0.012
82	7358286 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI, BARE, PROFILE, TABLE ONDULATE	DMP.	819.00				0.008
83	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
84	7500103 CORP ILUMINAT IP65 1x18W TIP FIPAD BALAST PHILIPS - LOHUIS	BUC.	2.00				0.006
85	7500117 CORP ILUMINAT IP65 2x36W TIP FIPAD BALAST PHILIPS - LOHUIS	BUC.	9.02				0.027
86	7500250 CORP ILUMINAT DE SIGURANTA CISA MARTE 2x8 W 1.5 H IP65	BUC.	4.00				0.016
87	Diferenta pret materiale (material marunt)						
T O T A L				RON			0.685
				EURO			

Ofertant

Lucrarea: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

Devize: 172A08 172A18 172A28 172B08

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	6.544			
2	106 DRENOR CANALIST	5.520			
3	107 DULGHER CONSTRUCTII	8.090			
4	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	10.530			
5	116 INSTALATOR SANITAR	146.628			
6	117 INSTALATOR INCALZIRE	17.940			
7	119 INSTALATOR VENTILATORIST	13.135			
8	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	45.184			
9	122 IZOLATOR HIDROPUG	4.329			
10	123 IZOLATOR TERMIC	0.263			
11	134 ZIDAR	16.413			
12	196 SAPATOR	308.751			
13	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	33.482			
14	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	0.330			
15	227 SUDOR ELECTRIC	2.294			
16	268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	7.856			
17	2227 SUDOR ELECTRIC-B	0.982			
T O T A L		628.270	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

Dezive: 172E08 172E18 172E28 172E38 172E48 172E58

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	232.519			
2	196 SAPATOR	106.537			
3	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	3.900			
4	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	2.365			
5	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	18.730			
6	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	0.100			
	T O T A L	364.152	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

Dezise: 172A08 172A18 172A28 172B08

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS. TRACTORUL) PINA LA 500L	0.133		
2	4701 MOTOPOMPA 6- 8CP	0.086		
3	6751 AUTOMACARA STP, HMA=6, 5M, DESCHIDERE MAX=5, 5M	1.980		
	T O T A L	2.199	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

Dezise: 172E08 172E18 172E28 172E38 172E48 172E58

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.630		
2	3007 GRUP MOBIL DE SUDURA 48KW PE TRACTOR DE 65CP	1.470		
3	5702 AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA) AUTO PE 5T	0.480		
	T O T A L	2.580	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

Dezice: 172A08 172A18 172A28 172B08

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	42.220				
	1.001 TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 20 KM.	42.220				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	TOTAL	42.220			RON BURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

Dezize: 172E08 172E18 172E28 172E38 172E48 172E58

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/tona	valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON BURO	

Ofertant

FORMULAR F4

OBIECTIV
CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

PROIECTANT
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.

L I S T A
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr. Crt.	Obiect / Lista de Utilaje / Utilaj	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) - mii lei -	Furnizorul (denumire, adresa) telefon, fax)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6	7
	Obiect: INSTALATII SANITARE						
1	Lista: INVESTITIA 172						
1.001	626 VENTILATOR AXIAL DE PLAFON CU TEMPERATURIZARE, DEBIT 65 MC/H	BUC.	1.000				
	Total Lista	Mii lei					
		Euro					
	Total Obiect	Mii lei					
		Euro					
	Obiect: INSTALATII INCALZIRE						
2	Lista: INVESTITIA 172						
2.001	627 CONVECTOR ELECTRIC DE PERETE, PUT TERMICA 1000 W	BUC.	1.000				
2.002	628 CONVECTOR ELECTRIC DE PERETE, PUT TERMICA 2000 W	BUC.	1.000				
2.003	629 CONVECTOR ELECTRIC DE PERETE, PUT TERMICA 2500 W	BUC.	3.000				
2.004	630 STINGATOR CU SPUMA SI CO 2 (6 KG.)	BUC.	1.000				
2.005	631 STINGATOR CU PRAF (6 KG.)	BUC.	1.000				
	Total Lista	Mii lei					
		Euro					
	Total Obiect	Mii lei					
		Euro					
	TOTAL Investitie	Mii lei					
		Euro					

Cursul de referinta = 4.4763 lei/euro din data de 08.02.2016



Formularul F3

Obiectivul: 0290 45000000 Comuna Vladimirescu -Remiza
PSI
Obiectul: 0004 45000000 Amenajari exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 290408 Amenajari exterioare

Categoria de lucrari: 0290

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03F1 100 MC. 3.800
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

002 TRA01A05P TONA 685.300
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

003 TSE06B1 100 MP. 5.100
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV

004 DA06B1 M.C. 101.500
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

005 DA06B1 M.C. 101.500
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

006 DA10B1 M.C. 76.200
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT
SAU VAR SI EGURA PRIN MET AMES IN STATII
FIXE AST MEC

007 3270443 M.C. 76.430
BALAST STABILIZAT 6%

008 DC05C1 MP. 464.000
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 20 CM

009 7500246 M.C. 2.780
BETON RUTIER BcR 4-T3-I42.5R/0/31

010 7500246 M.C. 93.260
BETON RUTIER BcR 4-T3-I42.5R/0/31

011 DC04A1 M 216.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA
PISTE AEROPORTUARE

012	DC03A1	BUC.	43.000
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO			
013	DE06A1	M	109.000
INCADR PAV IMBR ASF CU BORD PIATRA AVIND DIMENS DE 18 X 18 CM; FUNDATIE BETON DE 15 X 30CM			
014	2100916	M.C.	5.340
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			
015	2205290	KG	-9177.800
BORDURI GRANIT 18X18X30 CM			
016	2800235	M	110.000
BORDURI BETON PT. TROT. 100X150X250 MM			
017	TRA02A20	TONA	9.460
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 20 KM.			
018	TRILAC03E3	TONA	9.460
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZARE RAMPA, TEREN-AUTO CT			
019	TRILAC14B4	TONA	9.460
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE VAGON-TEREN CATEG.			
020	TRA06A20	TONA	0.030
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 20KM			
021	TRILAC02D1	TONA	0.030
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.			
022	TRILAC13D1	TONA	0.030
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. AUTO-RAMPA, TEREN CTG			
023	ACE02A1	BUC.	2.000
GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1			
024	6418792	BUC.	-2.020
PIESA B.S. DN. 500MM. PT.G.SC. S 816-71 P. 2.1.10 F.19			
025	4203624	BUC.	-2.000
GRATAR CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN VIZITARE TIP A CAROSABIL S 3272			

026 2804096 BUC. -2.020
TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA
MUFA IMBINARE USCATA 500X1000 S816

027 7800807 BUC. 2.000
Baza receptor gura de scurgere , gura DN
200

028 4428574 BUC. 2.000
Onel superior gura de scurgere cu suport
cos

029 2020736 BUC. 2.000
Cos gura de scurgere

030 2950676 BUC. 2.000
Gratar gura de scurgere drept

031 DE06A1 M 4.000
INCADR PAV IMBR ASF CU BORD PIATRA AVIND
DIMENS DE 18 X 18 CM; FUNDATIE BETON DE 15
X 30CM

032 2205290 KG -336.800
BORDURI GRANIT 18X18X30 CM

033 2100916 M.C. 0.450
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

034 3000650 M 4.000
Rigola pluviala carosabila Dn 200

035 ACA07XB M 26.000
TEAVA PVC TIP 4(G) SAU 3(M) MONTATA IN
PAMANT IN EXTER.CL.AVIND DN=110-160 MM.

036 6700559 M 27.300
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 16X1,2 STAS
6675/2

037 6714043 BUC. 2.000
REDUCTIE PVC G TIP A 20- 16 STAS 7178

038 DF18A1 BUC. 1.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

039 6301793 BUC. 1.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

040 2100912 M.C. 0.100
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

041 DF19B1 BUC. 1.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE DOI STILPI GATA
PLANTATI

042 7100017 BUC. 1.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

043 TRA05A05 TONA 148.780
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 5

044 TRA01A10 TONA 483.770
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

045 TRA01A30 TONA 129.930
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

046 TRA06A30 TONA 244.650
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE RISC 0.251 %

-FOND SANATATE 5.2 %

-CONTR. PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII OUG 15/2005

SI OUG 91/2006 0.85%

-FOND DE GARANTARE CF.L200/2006 0.25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Deziza: 290408

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000121 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM	KG	30.70				0.031
2	2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=20MM	KG	2.32				0.002
3	2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI HEXAGONAL 19,0 X0,8 X1000 S 2542	KG	0.93				0.001
4	2005731 SIRMA TRASA NETEDA BETON ARMAT SYNB D= 5 OL42 S 438/2	KG	7.40				0.007
5	2020736 Cos gura de scurgere	BUC.	2.00				0.010
6	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	83.62				0.084
7	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	17.66				0.018
8	2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/ B 250)	M.C.	0.10				0.000
9	2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)	M.C.	5.79				13.896
10	2200240 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL -30 MM	M.C.	0.08				0.126
11	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	266.13				452.426
12	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.34				0.458
13	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	22.78				30.751
14	2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315	KG	31.55				0.032
15	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	47.79				0.053
16	2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOOPERITOR FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138	MP.	28.77				0.050
17	2800235 BORDURI BETON PT. TROT.100X150X25 0 MM	M	110.00				0.979
18	2927745 PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II 2750X1220X16 S7848	M.C.	0.01				0.005
19	2950676 Gratar gura de scurgere drept	BUC.	2.00				0.010
20	3000650 Rigola pluviala carosabila Dn 200	M	4.00				0.012
21	3270443 BALAST STABILIZAT 6#	M.C.	76.43				0.000
22	3803166 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32 S 889	KG	0.43				0.000
23	4428574 Onel superior gura de scurgere cu suport cos	BUC.	2.00				0.004
24	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUC.	6.00				0.000
25	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	3.00				0.000
26	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	6.00				0.000
27	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	3.00				0.000
28	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200	KG	0.03				0.000
29	5882489 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL B M 6 OL34 S 5200	KG	0.06				0.000
30	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	1.86				0.002
31	5891533 CRAMPOANE MARIMEA 2 10X10X110 OL37 S 1447	KG	3.25				0.004
32	6002737 DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D=400MM 1A 1-R 55	BUC.	0.76				0.005
33	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	6.96				0.009
34	6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	1.86				0.002
35	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	148.64				148.644

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
36	6202818 ADA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RESEA	M.C.	0.14				0.135
37	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	1.00				0.015
38	6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULATIE 0,1-5MM	KG	8.35				0.008
39	6700559 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 16XL,21M STAS 6675/2	M	27.30				0.002
40	6714043 REDUCTIE PVC G TIP A 20- 16 STAS 7178	BUC.	2.00				0.000
41	7100017 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM	BUC.	1.00				0.003
42	7315789 DECOFROL	KG	5.10				0.006
43	7324962 HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1 160G/MP-SULURI	KG	0.86				0.001
44	7500246 BETON BUTLER BcR 4-T3-142.5R/0/31	M.C.	96.04				240.100
T O T A L							887.891
				RON			
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Devize: 290408

Nr. [Crt.]	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	7.526			
2	102 BETONIST	399.766			
3	106 DRENOR CANALIST	4.370			
4	108 DULGHER PODURI	0.330			
5	111 FIERAR BETON	10.786			
6	113 FINISOR TERASAMENTE	27.739			
7	120 INSTALATOR ALIMENTARE APA	9.360			
8	128 PAVATOR	118.084			
9	196 SAPATOR	15.864			
10	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	37.020			
11	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA	0.260			
12	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	8.531			
T O T A L		639.636	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Devisa: 290408

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoara (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	8.550		
2	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	10.049		
3	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUI, (VALTURI) PINA LA 12TF	7.140		
4	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOUI (VALTURI),RS-14;DE 14TF	31.059		
5	4007 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF	5.867		
6	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 10,1-16TF	5.867		
7	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	21.344		
8	4045 REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE CU MOTOR TERMIC 65CP	5.867		
9	4055 REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP	21.344		
10	4057 VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP	21.344		
11	4058 MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW	34.560		
12	4701 MOTOPOMPA 6- 8CP	0.026		
13	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	48.010		
14	5605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP	9.280		
15	6751 AUTOMACARA 5TF,EMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	9.280		
16	7612 LONGRINA METALICA 3M	1020.800		
17	7673 UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI	21.344		
	T O T A L	1281.732	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

FORMULAR C9

Lucrarea: Comuna Vladimirescu - Remiza PSI

Devize: 290408

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ora de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	1701.920				
1.001	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	685.300				
1.002	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	483.770				
1.003	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	129.930				
1.004	TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	9.460				
1.005	TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 5	148.780				
1.006	TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST.=20KM	0.030				
1.007	TRA06A30 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	244.650				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
TOTAL		1701.920			RON EURO	

Ofertant