

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu zona noua, judetul Arad - etapa II

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
5	3.1	Studii de teren				
6	3.3	Proiectare si inginerie				
7	4	Investitia de baza				
8	4.1	Constructii si instalatii				
9	4.1.1	Strada 1				
10	4.1.2	Strada 2				
11	4.1.3	Strada 2a				
12	4.1.4	Strada 3				
13	4.1.5	Strada 4				
14	4.1.6	Strada 5				
15	4.1.7	Strada 6				
16	4.1.8	Strada 7				
17	4.1.9	Strada 8				
18	4.1.10	Strada 9				
19	4.1.11	Strada 11				
20	4.1.12	Strada 12				
21	4.2	Montaj utilaje tehnologice				
22	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj				
23	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport				
24	4.5	Dotari				
25	5.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)						
TVA 19 %						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)						

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 1
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



SC DROMCONS SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 6

Strada 1

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[4.1.1] Colectarea si evacuarea apelor pluviale					
	TOTAL I.:					
II. Montaj						
	TOTAL II.:					
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
	TOTAL III.:					
	TOTAL :					

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 2
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 6

Strada 2

In mii lei/mii euro la cursul

lei/euro din data de

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[4.2.1] Colectarea si evacuarea apelor pluviale					
	TOTAL I.:					
II. Montaj						
	TOTAL II.:					
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
	TOTAL III.:					
	TOTAL :					

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 2a
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____

**DEVIZUL OBIECTULUI****ANEXA Nr. 6****Strada 2a**

In mii lei/mii euro la cursul

lei/euro din data de

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[4.3.1] Colectarea si evacuarea apelor pluviale					
4.1.2	[4.3.2] Podet D=300 mm					
TOTAL I.:						
II. Montaj						
TOTAL II.:						
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
TOTAL III.:						
TOTAL :						

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 3
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 6

Strada 3

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[4.4.1] Colectarea si evacuarea apelor pluviale					
	TOTAL I.:					
II. Montaj						
	TOTAL II.:					
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
	TOTAL III.:					
	TOTAL :					

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 4
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 6

Strada 4

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[4.5.1] Strada 4					
4.1.2	[4.5.2] Colectarea si evacuarea apelor pluviale					
4.1.3	[4.5.3] Podet D=300 mm					
TOTAL I.:						
II. Montaj						
TOTAL II.:						
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
TOTAL III.:						
TOTAL :						

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 5
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____

**DEVIZUL OBIECTULUI****ANEXA Nr. 6****Strada 5**

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[4.6.1] Colectarea si evacuarea apelor pluviale					
	TOTAL I.:					
II. Montaj						
	TOTAL II.:					
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
	TOTAL III.:					
	TOTAL :					

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 6
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant:



DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 6

Strada 6

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[4.7.1] Colectarea si evacuarea apelor pluviale					
	TOTAL I.:					
II. Montaj						
	TOTAL II.:					
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
	TOTAL III.:					
	TOTAL :					

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 7
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant:



DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 6

Strada 7

In mii lei/mii euro la cursul

lei/euro din data de

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[4.8.1] Colectarea si evacuarea apelor pluviale					
	TOTAL I.:					
II. Montaj						
	TOTAL II.:					
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
	TOTAL III.:					
TOTAL :						

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 8
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 6

Strada 8

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[4.9.1] Strada 8					
4.1.2	[4.9.2] Colectarea si evacuarea apelor pluviale					
4.1.3	[4.9.3] Podet D=300 mm					
	TOTAL I.:					
II. Montaj						
	TOTAL II.:					
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
	TOTAL III.:					
TOTAL :						

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 9
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 6

Strada 9

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[4.10.1] Strada 9					
4.1.2	[4.10.2] Colectarea si evacuarea apelor pluviale					
4.1.3	[4.10.3] Podet D=300 mm					
TOTAL I.:						
II. Montaj						
TOTAL II.:						
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
TOTAL III.:						
TOTAL :						

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 11
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 6

Strada 11

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[4.11.1] Strada 11					
4.1.2	[4.11.2] Colectarea si evacuarea apelor pluviale					
	TOTAL I.:					
II. Montaj						
	TOTAL II.:					
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
	TOTAL III.:					
TOTAL :						

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 12
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 6

Strada 12

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de


Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[4.12.1] Strada 12					
4.1.2	[4.12.2] Colectarea si evacuarea apelor pluviale					
	TOTAL I.:					
II. Montaj						
	TOTAL II.:					
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
	TOTAL III.:					
TOTAL :						

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 1
STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	TSC04F1	100 mc	1.63				
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2		material: manopera: utilaj: transport:				
2	TSA03B1	mc	8.60				
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu		material: manopera: utilaj: transport:				
	manopera	ore	14.10				
3	TRA01A10P	tona	354.00				
	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km		material: manopera: utilaj: transport:				
	manopera	ore	0.00				
4	TSD02B1	100 mc	1.70				
	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm		material: manopera: utilaj: transport:				
5	TSE03B1	100 mp	10.40				
	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu		material: manopera: utilaj: transport:				
	manopera	ore	104.94				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19							
	CAS						
	Fond de risc						
	Concedii si indemnizatii						
	Somaj						
	Fond de garantare						
	Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
	Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
	Profit						
Total Inclusiv Profit:							

STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
 zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 2
STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in... pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	1.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat, la fundatii, canale, etc... in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	6.70			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	manopera	ore	10.99				
3	TRA01A10P	Transportul rutier al... pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	275.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	manopera	ore	0.00				
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de... 21-30 cm	100 mc	1.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor, in t... teren mijlociu	100 mp	9.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	manopera	ore	93.84				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							

STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 2a
STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.7-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0.80		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	4.10		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	manopera	ore	6.72			
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	169.70		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	manopera	ore	0.00			
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	0.80		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	2.30		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	manopera	ore	23.21			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19						
	CAS					
	Fond de risc					
	Concedii si indemnizatii					
	Somaj					
	Fond de garantare					
	Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
	Profit					
Total Inclusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 2a
STADIUL FIZIC: Podet D=300 mm
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.10			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
2	TRA01A10P Transportul rutier al ..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	19.90			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	manopera	ore	0.00			
3	TSD15B1 Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	0.50			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.86			
	manopera	ore	0.61			
4	TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	8.50			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	18.91			
	manopera	ore	10.71			
5	PI06C1 Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de..20-29,9 tf	buc	1.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.03			
	manopera	ore	27.80			
6	2303551 Tub HDPE D=300, L=1,00 m	m	6.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
7	PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete..plane	mp	15.20			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.05			
	manopera	ore	14.47			

STADIUL FIZIC: Podet D=300 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan... manual	mc	1.90			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
	greutate materiale	tone	5.27				
	manopera	ore	4.54				
8.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.92			
9	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de..5,5mc dist. =10km	tona	5.08			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
10	TRA05A01	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)p e dist.de 1	tona	1.09			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	18.87			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 3
STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant:



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	4.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	25.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	41.98			
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,059.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.01			
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in stratari cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	5.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	22.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	222.99			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19						
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 4
STADIUL FIZIC: Strada 4
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.83		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	2.83		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	586.14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.01			
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	2.83		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	2.83		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	14.35			
6	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	28.32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	28.32			
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...mecanica;	mc	338.14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	832.07			
	manopera	ore	125.11			

STADIUL FIZIC: Strada 4

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,...cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	259.04			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	greutate materiale	tone	591.39				
	manopera	ore	155.42				
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	59.33			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	greutate materiale	tone	145.99				
	manopera	ore	68.82				
10	TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 1	tona	159.39			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	885.85			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	552.54			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 4
STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	3.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	17.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	29.19			
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	734.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.01			
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	3.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	14.54		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	146.71			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19						
	CAS					
	Fond de risc					
	Concedii si indemnizatii					
	Somaj					
	Fond de garantare					
	Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
	Profit					
Total Inclusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
 zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 4
STADIUL FIZIC: Podet D=300 mm
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A10P	Transportul rutier al ..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	119.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.00			
3	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	5.16			
	manopera	ore	3.65			
4	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	51.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	113.48			
	manopera	ore	64.26			
5	PI06C1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de..20-29,9 tf	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0.20			
	manopera	ore	166.80			
6	2303551	Tub HDPE D=300, L=1,00 m	m	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	91.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0.33			
	manopera	ore	86.82			

STADIUL FIZIC: Podet D=300 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan... manual	mc	11.40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	greutate materiale	tone	31.59				
	manopera	ore	27.27				
8.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	11.49			
9	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	30.45			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	TRA05A01	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 1	tona	6.54			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	113.24			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 5
STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in... pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	1.70			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	9.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	manopera	ore	14.76				
3	TRA01A10P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	370.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	manopera	ore	0.00				
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in strat-uri cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	1.80			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	8.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	manopera	ore	80.72				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19							
	CAS						
	Fond de risc						
	Concedii si indemnizatii						
	Somaj						
	Fond de garantare						
	Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
	Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
	Profit						
Total Inclusiv Profit:							

STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 6
STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	1.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	9.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	15.74			
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	397.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.00			
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in strat-uri cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	1.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	8.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	81.73			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19						
	CAS					
	Fond de risc					
	Concedii si indemnizatii					
	Somaj					
	Fond de garantare					
	Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
	Profit					
Total Inclusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 7
STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc..in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	11.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	19.02			
3	TRA01A10P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	480.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.00			
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	2.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	8.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	82.74			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19						
	CAS					
	Fond de risc					
	Concedii si indemnizatii					
	Somaj					
	Fond de garantare					
	Sanatate					
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						
	Profit					
Total Inklusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
 zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 8
STADIUL FIZIC: Strada 8
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	5.31		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	5.31		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A10P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,099.17		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.01			
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	5.31		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	5.31		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	26.92			
6	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	53.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	53.10			
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...mecanica;	mc	535.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	1,318.20			
	manopera	ore	198.21			

STADIUL FIZIC: Strada 8

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,...cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	410.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	936.94		
	manopera	ore	246.23		
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	92.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	227.86		
	manopera	ore	107.42		
10	TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	260.43	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A05	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1,400.29	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA01A30	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	875.39	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
 zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 8
STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant:



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in... pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	4.30	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	22.60	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
	manopera	ore	37.06			
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	935.60	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
	manopera	ore	0.01			
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in strat-uri cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	4.50	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	17.30	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
	manopera	ore	174.56			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19						
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
 zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 8
STADIUL FIZIC: Podet D=300 mm
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A10P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	79.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.00			
3	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	3.44			
	manopera	ore	2.43			
4	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	34.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	75.65			
	manopera	ore	42.84			
5	PI06C1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de..20-29,9 tf	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0.13			
	manopera	ore	111.20			
6	2303551	Tub HDPE D=300, L=1,00 m	m	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	60.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0.22			
	manopera	ore	57.88			

STADIUL FIZIC: Podet D=300 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan... manual	mc	7.60			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
	greutate materiale	tone	21.06				
	manopera	ore	18.18				
8.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	7.66			
9	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	20.30			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
10	TRA05A01	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale(cisterna, beton.etc)p e dist.de 1	tona	4.36			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	75.49			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
 zona noua, judetul Arad - etapa II
 OBIECTUL: Strada 9
 STADIUL FIZIC: Strada 9
 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
 Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
 Executant:



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	3.47		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 2+30	100 mc	3.47		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A10P	Transportul rutier al ..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	718.29		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.01			
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	3.47		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	3.47		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	17.59			
6	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	34.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	34.70			
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...mecanica;	mc	313.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	770.69			
	manopera	ore	115.88			

STADIUL FIZIC: Strada 9

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,...cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	240.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	547.92			
	manopera	ore	144.00			
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	47.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	116.88			
	manopera	ore	55.10			
10	TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu..autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 1	tona	154.38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRA01A05	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	803.89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRA01A30	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	511.92		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19						
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 9
STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.7-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in... pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	14.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	23.94			
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	604.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.01			
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	2.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	10.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	101.91			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19						
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 9
STADIUL FIZIC: Podet D=300 mm
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A10P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	19.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.00			
3	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	0.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0.86			
	manopera	ore	0.61			
4	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	8.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	18.91			
	manopera	ore	10.71			
5	PI06C1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de..20-29,9 tf	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0.03			
	manopera	ore	27.80			
6	2303551	Tub HDPE D=300, L=1,00 m	m	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete..plane	mp	15.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0.05			
	manopera	ore	14.47			

STADIUL FIZIC: Podet D=300 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan... manual	mc	1.90			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
	greutate materiale	tone	5.27				
	manopera	ore	4.54				
8.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.92			
9	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	5.08			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
10	TRA05A01	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 1	tona	1.09			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	18.87			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
 zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 11
STADIUL FIZIC: Strada 11
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	2.49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	515.43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.01			
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	2.49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	2.49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	12.62			
6	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	24.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	24.90			
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...mecanica;	mc	223.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	550.21			
	manopera	ore	82.73			

STADIUL FIZIC: Strada 11

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,...cu asternere mecanica executata cu impanare fara innoire;	mc	171.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	greutate materiale	tone	391.08				
	manopera	ore	102.78				
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	35.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	greutate materiale	tone	86.86				
	manopera	ore	40.95				
10	TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu..autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 1	tona	110.66			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	577.01			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	365.38			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 11
STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant:



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc..in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	10.40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	manopera	ore	17.06				
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	430.60			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	manopera	ore	0.00				
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	2.10			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	32.60			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	manopera	ore	328.93				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							

STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
 zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 12
STADIUL FIZIC: Strada 12
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in... pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.03 material: manopera: utilaj: transport:		
2	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	2.03 material: manopera: utilaj: transport:		
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	420.21 material: manopera: utilaj: transport:		
manopera			ore	0.00		
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	2.03 material: manopera: utilaj: transport:		
5	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	2.03 material: manopera: utilaj: transport:		
manopera			ore	10.29		
6	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	20.30 material: manopera: utilaj: transport:		
greutate materiale			tone	20.30		
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...mecanica;	mc	221.80 material: manopera: utilaj: transport:		
greutate materiale			tone	545.78		
manopera			ore	82.07		

STADIUL FIZIC: Strada 12

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,...cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	170.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	greutate materiale	tone	388.11				
	manopera	ore	102.00				
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	43.10			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	greutate materiale	tone	106.06				
	manopera	ore	50.00				
10	TRA05A01	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	107.26			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	TRA01A05	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	590.38			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	TRA01A30	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	362.62			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 12
STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant:



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	1.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA03B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc..in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	8.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	14.27			
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	358.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.00			
4	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...21-30 cm	100 mc	1.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	7.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	71.64			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recapitulatie 2015 -19						
	CAS					
	Fond de risc					
	Concedii si indemnizatii					
	Somaj					
	Fond de garantare					
	Sanatate					
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						
	Profit					
Total Inklusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Colectarea si evacuarea apelor pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 2a
STADIUL FIZIC: Podet D=300 mm
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.90			Pret de referinta	0.90
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.19			Pret de referinta	0.19
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	10.63			Pret de referinta	18.06
4	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.92			Pret de referinta	5.08
5	7315789 Decofrol	kg	2.28			Pret de referinta	0.00
6	2912477 Dulap stejar lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0.03			Pret de referinta	0.03
7	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.02			Pret de referinta	0.01
8	2900943 Lemn rot de stej.D = 10cm virf l>160	mc	0.01			Pret de referinta	0.01
9	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.03			Pret de referinta	0.02
10	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.60			Pret de referinta	0.81
11	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0.91			Pret de referinta	0.02
12	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	1.08			Pret de referinta	0.00
13	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.01			Pret de referinta	0.00
14	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	1.39			Pret de referinta	0.00
15	2303551 Tub HDPE D=300, L=1,00 m	m	6.00			Pret de referinta	0.00
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			25.13
				euro			

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 4
STADIUL FIZIC: Strada 4
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	159.39			Pret de referinta	159.39
2	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	521.09			Pret de referinta	885.85
3	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	52.58			Pret de referinta	78.88
4	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	315.77			Pret de referinta	473.65
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			1,597.76
				euro			

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II

OBIECTUL: Strada 4

STADIUL FIZIC: Podet D=300 mm

Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU

Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.

Executant: _____



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	5.40			Pret de referinta	5.40
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.14			Pret de referinta	1.14
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	63.75			Pret de referinta	108.38
4	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	11.49			Pret de referinta	30.45
5	7315789 Decofrol	kg	13.68			Pret de referinta	0.02
6	2912477 Dulap stejar lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0.20			Pret de referinta	0.16
7	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.12			Pret de referinta	0.06
8	2900943 Lemn rot de stej.D = 10cm virf >160	mc	0.04			Pret de referinta	0.03
9	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.16			Pret de referinta	0.10
10	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	3.60			Pret de referinta	4.86
11	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	5.47			Pret de referinta	0.13
12	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	6.48			Pret de referinta	0.01
13	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.04			Pret de referinta	0.02
14	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	8.33			Pret de referinta	0.01
15	2303551 Tub HDPE D=300, L=1,00 m	m	36.00			Pret de referinta	0.00
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			150.75
				euro			

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
 zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 8
STADIUL FIZIC: Strada 8
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	260.43			Pret de referinta	260.43
2	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	823.70			Pret de referinta	1,400.29
3	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	83.31			Pret de referinta	124.97
4	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	500.28			Pret de referinta	750.42
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			2,536.10
				euro			

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

○

○

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 8
STADIUL FIZIC: Podet D=300 mm
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3.60			Pret de referinta	3.60
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.76			Pret de referinta	0.76
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	42.50			Pret de referinta	72.25
4	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	7.66			Pret de referinta	20.30
5	7315789 Decofrol	kg	9.12			Pret de referinta	0.01
6	2912477 Dulap stejar lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0.13			Pret de referinta	0.11
7	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.08			Pret de referinta	0.04
8	2900943 Lemn rot de stej.D = 10cm virf l>160	mc	0.03			Pret de referinta	0.02
9	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.11			Pret de referinta	0.07
10	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	2.40			Pret de referinta	3.24
11	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	3.65			Pret de referinta	0.08
12	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	4.32			Pret de referinta	0.00
13	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.02			Pret de referinta	0.01
14	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	5.55			Pret de referinta	0.01
15	2303551 Tub HDPE D=300, L=1,00 m	m	24.00			Pret de referinta	0.00
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			100.50
				euro			

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 9
STADIUL FIZIC: Strada 9
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	154.38			Pret de referinta	154.38
2	2200379 Balast sortat spalāt de mal 0-70 mm	mc	472.88			Pret de referinta	803.89
3	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	48.72			Pret de referinta	73.08
4	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	292.56			Pret de referinta	438.84
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			1,470.19
				euro			

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

○

○

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 9
STADIUL FIZIC: Podet D=300 mm
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.90			Pret de referinta	0.90
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.19			Pret de referinta	0.19
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	10.63			Pret de referinta	18.06
4	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.92			Pret de referinta	5.08
5	7315789 Decofrol	kg	2.28			Pret de referinta	0.00
6	2912477 Dulap stejar lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0.03			Pret de referinta	0.03
7	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.02			Pret de referinta	0.01
8	2900943 Lemn rot de stej.D = 10cm virf >160	mc	0.01			Pret de referinta	0.01
9	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.03			Pret de referinta	0.02
10	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.60			Pret de referinta	0.81
11	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0.91			Pret de referinta	0.02
12	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	1.08			Pret de referinta	0.00
13	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.01			Pret de referinta	0.00
14	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	1.39			Pret de referinta	0.00
15	2303551 Tub HDPE D=300, L=1,00 m	m	6.00			Pret de referinta	0.00
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			25.13
				euro			

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 11
STADIUL FIZIC: Strada 11
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	110.66			Pret de referinta	110.66
2	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	339.42			Pret de referinta	577.01
3	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	34.77			Pret de referinta	52.16
4	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	208.81			Pret de referinta	313.22
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			1,053.05
				euro			

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Amenajare strazi zona locuinte, Vladimirescu
zona noua, judetul Arad - etapa II
OBIECTUL: Strada 12
STADIUL FIZIC: Strada 12
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. DROMCONS S.R.L.
Executant: _____



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	107.26			Pret de referinta	107.26
2	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	347.28			Pret de referinta	590.38
3	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	34.51			Pret de referinta	51.77
4	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	207.23			Pret de referinta	310.85
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			1,060.25
				euro			

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,